

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Obra	Bancos	B.D.I. Normal	B.D.I. Difer.	Encargos Sociais
Reforma dos Apartamentos Funcionais do SQN 202 Bloco K	SINAPI - 08/2023 - Distrito Federal SICRO3 - 04/2023 - Distrito Federal ORSE - 06/2023 - Sergipe	21,61%	13,48%	Não Desonerado: Horista: 110,69% Mensalista: 70,40%

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						245.064,28
01.01	TOPOGRAFIA						10.315,28
01.01.01	Levantamento Planialtimétrico						10.315,28
01.01.01.01	Levantamento Topográfico Planialtimétrico	m²	2.140,10	3,97	21,61%	4,82	10.315,28
01.02	ANÁLISES LABORATORIAIS						48.377,96
01.02.01	Ensaio com asfalto						41.632,24
01.02.01.01	Durabilidade e abrasão "Los Angeles"	un	4,00	520,23	21,61%	632,65	2.530,60
01.02.01.02	Adesividade	un	4,00	302,38	21,61%	367,72	1.470,88
01.02.01.03	Quantidade de betume	un	4,00	139,45	21,61%	169,58	678,32
01.02.01.04	Verificação de granulometria - Ensaio com asfalto	un	8,00	117,65	21,61%	143,07	1.144,56
01.02.01.05	Equivalente de areia	un	60,00	126,97	21,61%	154,40	9.264,00
01.02.01.06	Verificação de secagem dos agregados	un	120,00	150,00	21,61%	182,41	21.889,20
01.02.01.07	Verificação de temperatura do CBUQ	un	4,00	114,00	21,61%	138,63	554,52
01.02.01.08	Verificação de Recobrimento	un	4,00	589,52	21,61%	716,91	2.867,64
01.02.01.09	Ensaio de Marshall	un	4,00	81,39	21,61%	98,97	395,88
01.02.01.10	Índice de lamelaridade	un	4,00	172,00	21,61%	209,16	836,64
01.02.02	Ensaio com solos						6.745,72
01.02.02.01	Ensaio de compactação e determinação de massa específica "in situ"	un	11,00	121,02	21,61%	147,17	1.618,87
01.02.02.02	Teor de umidade	un	11,00	96,76	21,61%	117,66	1.294,26
01.02.02.03	Índice de suporte Califórnia (CBR)	un	4,00	392,16	21,61%	476,90	1.907,60
01.02.02.04	Verificação de granulometria - Ensaio com solo	un	3,00	127,65	21,61%	155,23	465,69
01.02.02.05	Verificação de espessura da camada	un	10,00	120,00	21,61%	145,93	1.459,30
01.03	ENSAIOS DE CAMPO						93.976,87
01.03.01	Ensaio de Campo						93.976,87
01.03.01.01	Qualidade de areia (avaliação de impurezas orgânicas)	un	1,00	181,23	21,61%	220,39	220,39
01.03.01.02	Ensaio de Arrancamento (aderência a tração)	un	144,00	275,00	21,61%	334,42	48.156,48
01.03.01.03	Resistência a compressão do concreto (determinação e análise de resultado de resistência a compressão do concreto moldado)	un	2.500,00	15,00	21,61%	18,24	45.600,00
01.04	ENSAIOS DE DESEMPENHO (NBR 15575)						40.956,07
01.04.01	Ensaio de desempenho estrutural						23.524,75
01.04.01.01	Ensaio de impacto de corpo mole	un	8,00	423,61	21,61%	515,15	4.121,20
01.04.01.02	Ensaio de resistência a solicitações de carga de peças suspensas	un	8,00	407,72	21,61%	495,82	3.966,56
01.04.01.03	Ensaio de resistência a ações transmitidas por portas	un	8,00	420,00	21,61%	510,76	4.086,08



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
01.04.01.04	Ensaio de impacto de corpo duro	un	8,00	323,07	21,61%	392,88	3.143,04
01.04.01.05	Ensaio de cargas incidentes em guarda corpos e parapeitos de janelas	un	8,00	646,14	21,61%	785,77	6.286,16
01.04.01.07	Ensaio de resistência mecânica de tubulações suspensas	un	7,00	225,75	21,61%	274,53	1.921,71
01.04.03	Ensaio de estanqueidade						17.431,32
01.04.03.01	Ensaio de verificação da estanqueidade de áreas molhadas	un	8,00	440,00	21,61%	535,08	4.280,64
01.04.03.02	Ensaio de verificação da estanqueidade a água de SVVE	un	8,00	780,00	21,61%	948,55	7.588,40
01.04.03.03	Ensaio de impermeabilidade de sistemas de cobertura	un	1,00	713,90	21,61%	868,17	868,17
01.04.03.04	Ensaio de estanqueidade de sistema de cobertura	un	1,00	780,00	21,61%	948,55	948,55
01.04.03.05	Ensaio de estanqueidade de sistema de cobertura impermeabilizados	un	1,00	740,00	21,61%	899,91	899,91
01.04.03.06	Ensaio de estanqueidade a água de sistema de água fria	un	1,00	780,00	21,61%	948,55	948,55
01.04.03.07	Ensaio de estanqueidade das instalações de esgoto e águas pluviais	un	1,00	780,00	21,61%	948,55	948,55
01.04.03.08	Estanqueidade à água das calhas	un	1,00	780,00	21,61%	948,55	948,55
01.05	ESTUDOS E PROJETOS						51.438,10
01.05.01	Laudos						9.424,09
01.05.01.01	Laudo de vistoria cautelar de vizinhança	un	1,00	7.749,44	21,61%	9.424,09	9.424,09
01.05.02	Projeto Executivo						17.594,14
01.05.02.01	De canteiro de obras	un	1,00	1.756,08	21,61%	2.135,56	2.135,56
01.05.02.02	De escoramento e de forma	un	1,00	4.234,00	21,61%	5.148,96	5.148,96
01.05.02.03	De pavimentação asfáltica, inclusive sinalizações	un	1,00	2.654,16	21,61%	3.227,72	3.227,72
01.05.02.04	De instalações - verificação de interferência com elementos estruturais	un	1,00	4.234,00	21,61%	5.148,96	5.148,96
01.05.02.05	De elevadores , inclusive verificação de interferência com elementos estruturais	un	1,00	1.589,46	21,61%	1.932,94	1.932,94
01.05.03	Projeto de Arquitetura e Urbanismo						10.297,92
01.05.03.01	De esquadrias metálicas	un	1,00	4.234,00	21,61%	5.148,96	5.148,96
01.05.03.02	De revestimento de fachadas	un	1,00	4.234,00	21,61%	5.148,96	5.148,96
01.05.04	Programas Preventivos de segurança e meio ambiente						14.121,95
01.05.04.01	Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)	un	1,00	3.400,00	21,61%	4.134,74	4.134,74
01.05.04.03	Programa de Controle Médico de Saúde Operacional - PCMSO	un	1,00	3.375,00	21,61%	4.104,33	4.104,33
01.05.04.04	Programa de Gerenciamento de Resíduos (PGRCC)	un	1,00	4.837,50	21,61%	5.882,88	5.882,88
02	SERVIÇOS PRELIMINARES						2.186.966,27
02.01	CANTEIRO DE OBRAS						923.528,38
02.01.01	Construções Provisórias						434.892,85
02.01.01.01	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos	m²	60,00	1.209,49	21,61%	1.470,86	88.251,60
02.01.01.02	Execução de escritório para Fiscalização em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos	m²	60,00	1.209,49	21,61%	1.470,86	88.251,60
02.01.01.03	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, inclusas prateleiras	m²	60,00	950,87	21,61%	1.156,35	69.381,00



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
02.01.01.04	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos	m²	90,00	624,91	21,61%	759,95	68.395,50
02.01.01.05	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	m²	70,00	1.060,08	21,61%	1.289,16	90.241,20
02.01.01.06	Fornecimento e Instalação de ar condicionado Split para fiscalização e engenharia	un	6,00	2.505,02	21,61%	3.046,35	18.278,10
02.01.01.07	Execução das áreas de oficinas de carpintaria e armação - estrutura de madeira e cobertura de fibrocimento	m²	15,00	302,44	21,61%	367,79	5.516,85
02.01.01.08	Execução de guarita para controle de acessos e vigilância em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	m²	4,00	1.352,07	21,61%	1.644,25	6.577,00
02.01.02	Ligações Provisórias						1.391,18
02.01.02.01	Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória	un	1,00	561,02	21,61%	682,25	682,25
02.01.02.02	Ligação provisória de luz e força para obra	un	1,00	582,96	21,61%	708,93	708,93
02.01.03	Proteção e Sinalização						487.244,35
02.01.03.01	Tapume em telha metálica, h=2,00m, com pintura lado externo, inclusive portões	m²	634,16	131,36	21,61%	159,74	101.300,71
02.01.03.02	Tapume em tela de polietileno para sinalização e segurança	m²	1.200,00	20,03	21,61%	24,35	29.220,00
02.01.03.03	Proteção de periferia com guarda corpo	m	1.420,00	48,84	21,61%	59,39	84.333,80
02.01.03.04	Bandeja de proteção, conforme Caderno de Encargos	m	400,00	240,51	21,61%	292,48	116.992,00
02.01.03.05	Assentamento e confecção de placa de obra em chapa de aço zincado, espessura # 22, conforme caderno de encargos	m²	4,00	310,57	21,61%	377,68	1.510,72
02.01.03.06	Placas de sinalização, segurança e advertência - de acordo com o caderno de encargos e a fiscalização da obra	un	60,00	125,11	21,61%	152,14	9.128,40
02.01.03.07	Andaime fachadeiro, completo, inclusive telas de proteção, tabladros, rodapés, conforme exigências do DRT	m²	4.000,00	17,43	21,61%	21,19	84.760,00
02.01.03.08	Proteção de fachada com tela de nylon fixada em estrutura de madeira com arame galvanizado	m²	4.076,00	12,11	21,61%	14,72	59.998,72
02.02	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO						823.808,26
02.02.01	Demolição						511.601,85
02.02.01.01	De telha ondulada	m²	1.020,79	3,54	21,61%	4,30	4.389,39
02.02.01.010	De pavimentação asfáltica, de forma mecanizada sem reaproveitamento	m³	29,40	222,25	21,61%	270,27	7.945,93
02.02.01.011	Fresagem contínua a frio de asfalto inclusive transporte e = 3,5cm	m³	26,64	54,99	21,61%	66,87	1.781,08
02.02.01.012	De guia pré-fabricada de concreto	m	162,00	5,14	21,61%	6,25	1.012,50
02.02.01.013	De alvenaria de tijolos cerâmicos, tijolos maciços e cobogós	m³	1.398,83	108,24	21,61%	131,63	184.127,99
02.02.01.014	De impermeabilizações diversas	m³	27,38	846,70	21,61%	1.029,67	28.192,36
02.02.01.015	De mármore	m³	7,28	582,57	21,61%	708,46	5.157,58
02.02.01.016	De granilite	m³	26,22	284,53	21,61%	346,01	9.072,38
02.02.01.02	De forro	m²	150,00	5,15	21,61%	6,26	939,00
02.02.01.03	De verga e contraverga de concreto	m³	1,78	609,86	21,61%	741,65	1.320,13
02.02.01.04	De camadas de contrapiso/regularização	m³	357,28	34,11	21,61%	41,48	14.819,97
02.02.01.05	De concreto simples com utilização de martelo rompedor	m³	218,56	272,98	21,61%	331,97	72.555,36



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
02.02.01.06	De concreto armado com utilização de martelo rompedor	m³	183,60	289,19	21,61%	351,68	64.567,04
02.02.01.07	De piso de madeira	m²	1.514,40	25,27	21,61%	30,73	46.537,51
02.02.01.08	De piso de carpete	m²	2.089,92	25,27	21,61%	30,73	64.223,24
02.02.01.09	De revestimento cerâmico diversos (azulejo, cerâmica e pastilha)	m²	75,77	23,26	21,61%	28,28	2.142,77
02.02.01.17	De camada de revestimento (chapisco e emboço) - sobre estrutura	m³	135,92	17,05	21,61%	20,73	2.817,62
02.02.02	Remoções						140.463,44
02.02.02.01	De esquadria metálica	m²	1.836,06	32,04	21,61%	38,96	71.532,89
02.02.02.02	De porta	un	518,00	16,01	21,61%	19,46	10.080,28
02.02.02.03	De batente	m	2.590,00	10,28	21,61%	12,50	32.375,00
02.02.02.04	De estrutura de madeira com tesouras para telhas	m	214,51	16,20	21,61%	19,70	4.225,84
02.02.02.05	De rodapés	m	946,13	2,66	21,61%	3,23	3.055,99
02.02.02.06	De peças sanitárias (banheiras, vasos e cubas)	un	184,00	12,60	21,61%	15,32	2.818,88
02.02.02.07	De mobiliário fixo (bancadas e armários)	m	469,44	15,91	21,61%	19,34	9.078,96
02.02.02.08	De instalações hidrossanitárias e combate a incêndio existentes	m	1.050,00	0,50	21,61%	0,60	630,00
02.02.02.09	De instalações elétricas, pára-raios e telefonia existentes	m	2.100,00	0,69	21,61%	0,83	1.743,00
02.02.02.10	De árvores de grande e médio porte	un	30,00	124,01	21,61%	150,80	4.524,00
02.02.02.11	De grelhas metálicas	m²	42,27	7,76	21,61%	9,43	398,60
02.02.03	Transporte de Material						171.742,97
02.02.03.01	Carga, manobra, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de demolição sem reaproveitamento de acordo com o estabelecido no caderno de encargos - DMT aproximado= 20 km ou conforme bota fora autorizado pelo GDF - em caminhão basculante e carga com escavadeira hidráulica	m³	9.039,83	13,14	21,61%	15,97	144.366,08
02.02.03.02	Carga, manobra, transporte, descarga de materiais provenientes remoção com reaproveitamento de acordo com o estabelecido no caderno de encargos - DMT aproximado= 20 km - em caminhão basculante com carga manual	m³	412,93	30,79	21,61%	37,44	15.460,09
02.02.03.03	Container de entulho	m³	140,00	70,00	21,61%	85,12	11.916,80
02.03	LOCAÇÃO DE OBRAS						12.860,48
02.03.01	De Edificações						9.606,02
02.03.01.01	Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topografo e nivelador - execução de gabarito	m²	1.990,95	3,97	21,61%	4,82	9.596,37
02.03.01.02	Locação de ponto para referência topográfica	un	1,00	7,94	21,61%	9,65	9,65
02.03.02	De Sistemas Viários Internos e Vias de Acesso						3.254,46
02.03.02.01	Locação das vias internas, com uso de equipamentos topográficos, inclusive topografo e nivelador	m²	675,20	3,97	21,61%	4,82	3.254,46
02.04	TERRAPLENAGEM						393.995,29
02.04.01	Limpeza e Preparo da Área						6.706,54
02.04.01.01	Proteção para árvores	un	30,00	65,73	21,61%	79,93	2.397,90
02.04.01.02	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores ø até 15 cm, inclusive destocamento, com enleiramento até 60 m, utilizando trator sobre esteiras	m²	1.122,26	0,53	21,61%	0,64	718,24



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
02.04.01.03	Destocamento Mecânico de Tocos D>50cm	un	30,00	98,42	21,61%	119,68	3.590,40
02.04.02	Cortes						182.772,30
02.04.02.01	Escavação e carga em solo de 1ª categoria, utilizando trator sobre esteiras e pá-carregadeira sobre pneus, sem reaproveitamento	m³	4.749,80	31,65	21,61%	38,48	182.772,30
02.04.03	Aterro						78.809,15
02.04.03.01	Fornecimento de material de 1ª categoria, para aterro ou reaterro, inclusive carga, transporte e descarga.	m³	2.137,41	14,52	21,61%	17,65	37.725,28
02.04.03.02	Reaterro mecanizado empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 cm com solo de 1ª categoria	m³	427,48	21,20	21,61%	25,78	11.020,43
02.04.03.03	Reaterro manual empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 cm com solo de 1ª categoria	m³	997,46	24,79	21,61%	30,14	30.063,44
02.04.04	Transporte, Lançamento e Espalhamento de Material Escavado						125.707,30
02.04.04.01	Carga, transporte e descarga de reaterro	m³	370,58	11,80	21,61%	14,34	5.314,11
02.04.04.02	Carga, transporte, lançamento e espalhamento de solo - DMT= 20 km ou conforme bota fora autorizado pelo GDF	m³	7.538,71	13,14	21,61%	15,97	120.393,19
02.05	DESPESAS LEGAIS						32.773,86
02.05.01	Taxas Diversas - conforme caderno de encargos						32.773,86
02.05.01.01	Taxa de uso e ocupação de área pública interna ao tapume	mês	14,00	1.925,00	21,61%	2.340,99	32.773,86
03	FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS, TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						6.481.739,76
03.01	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES						1.725.720,70
03.01.01	ESCAVAÇÕES DE FUNDAÇÕES						116.804,95
03.01.01.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ESTACAS DE FUNDAÇÃO Ø ATÉ 40CM	M	900,00	34,75	21,61%	42,26	38.034,00
03.01.01.02	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ESTACAS DE FUNDAÇÃO Ø 50 A 70CM	M	240,00	47,62	21,61%	57,91	13.898,40
03.01.01.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÕES Ø 90CM ATÉ 1,00M	M³	209,88	231,64	21,61%	281,70	59.123,19
03.01.01.04	ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO À CÉU ABERTO	M³	24,07	196,42	21,61%	238,86	5.749,36
03.01.02	CONTENÇÕES						897.765,39
03.01.02.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE ESTACAS DE CONTENÇÃO	M	2.354,50	34,75	21,61%	42,26	99.501,17
03.01.02.02	ARMAÇÃO DE ESTACAS DE CONTENÇÃO COM AÇO CA-60 Ø 5.0MM	KG	2.407,11	19,26	21,61%	23,42	56.374,51
03.01.02.03	ARMAÇÃO DE ESTACAS DE CONTENÇÃO COM AÇO CA-50 Ø 10.0MM	KG	403,52	14,47	21,61%	17,59	7.097,91
03.01.02.04	ARMAÇÃO DE ESTACAS DE CONTENÇÃO COM AÇO CA-50 Ø 12.5MM	KG	10.374,40	11,97	21,61%	14,55	150.947,52
03.01.02.05	ARMAÇÃO DE ESTACAS DE CONTENÇÃO COM AÇO CA-50 Ø 16.0MM	KG	14.954,70	11,48	21,61%	13,95	208.618,06
03.01.02.06	CONCRETO USINADO FCK 25.0 MPA	M³	370,04	567,18	21,61%	689,75	255.235,09
03.01.02.07	EXECUÇÃO DE CONCRETO PROJETADO ARMADO COM TELA	M²	637,20	154,85	21,61%	188,31	119.991,13
03.01.03	FUNDAÇÕES PROFUNDAS						288.939,65
03.01.03.01	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÃO COM AÇO CA-60 Ø 5.0MM	KG	339,30	20,16	21,61%	24,52	8.319,63
03.01.03.02	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÃO COM AÇO CA-50 Ø 6.3MM	KG	43,90	18,70	21,61%	22,74	998,28
03.01.03.03	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÃO COM AÇO CA-50 Ø 10.0MM	KG	601,60	15,36	21,61%	18,68	11.237,88
03.01.03.04	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÃO COM AÇO CA-50 Ø 12.5MM	KG	418,90	12,90	21,61%	15,68	6.568,35
03.01.03.05	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÃO COM AÇO CA-50 Ø 16.0MM	KG	175,20	12,13	21,61%	14,74	2.582,44
03.01.03.06	CONCRETO USINADO FCK 25.0 MPA	M³	369,70	567,18	21,61%	689,75	255.000,57
03.01.03.07	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO Ø ATÉ 40CM	UND.	62,00	16,97	21,61%	20,63	1.279,06
03.01.03.08	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO Ø 41 A 60CM	UND.	18,00	27,15	21,61%	33,01	594,18
03.01.03.09	ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO Ø 81 A 100CM	UND.	27,00	71,86	21,61%	87,38	2.359,26
03.01.04	BLOCOS E VIGAS DE FUNDAÇÃO E CONTENÇÃO						422.210,71
03.01.04.01	FORMA E DESFORMA (COM 2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	693,16	279,75	21,61%	340,20	235.813,03
03.01.04.02	ARMAÇÃO DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO COM AÇO CA-50 Ø 6.3MM	KG	180,95	18,70	21,61%	22,74	4.114,80
03.01.04.03	ARMAÇÃO DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO COM AÇO CA-50 Ø 8.0MM	KG	312,92	17,32	21,61%	21,06	6.590,09
03.01.04.04	ARMAÇÃO DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO COM AÇO CA-50 Ø 10.0MM	KG	1.256,56	15,36	21,61%	18,68	23.472,54
03.01.04.05	ARMAÇÃO DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO COM AÇO CA-50 Ø 12.5MM	KG	500,57	12,90	21,61%	15,68	7.848,93



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
03.01.04.06	ARMAÇÃO DE VIGAS DE FUNDAÇÃO COM AÇO CA-60 Ø 5.0MM	KG	137,56	20,16	21,61%	24,52	3.372,97
03.01.04.07	ARMAÇÃO DE VIGAS DE FUNDAÇÃO COM AÇO CA-50 Ø 6.3MM	KG	105,60	18,70	21,61%	22,74	2.401,34
03.01.04.08	ARMAÇÃO DE VIGAS DE FUNDAÇÃO COM AÇO CA-50 Ø 8.0MM	KG	442,43	17,32	21,61%	21,06	9.317,57
03.01.04.09	ARMAÇÃO DE VIGAS DE FUNDAÇÃO COM AÇO CA-50 Ø 10.0MM	KG	206,37	15,36	21,61%	18,68	3.854,99
03.01.04.10	ARMAÇÃO DE VIGAS DE FUNDAÇÃO COM AÇO CA-50 Ø 12.5MM	KG	286,45	12,90	21,61%	15,68	4.491,53
03.01.04.11	ARMAÇÃO DE VIGAS DE FUNDAÇÃO COM AÇO CA-50 Ø 16.0MM	KG	306,67	12,13	21,61%	14,74	4.520,31
03.01.04.12	ARMAÇÃO DE VIGAS DE COR. E TRAV. DE CONTENÇÃO COM AÇO CA-60 Ø 5.0MM	KG	106,03	20,16	21,61%	24,52	2.599,85
03.01.04.13	ARMAÇÃO DE VIGAS DE COR. E TRAV. DE CONTENÇÃO COM AÇO CA-50 Ø 10.0MM	KG	1.006,87	15,36	21,61%	18,68	18.808,33
03.01.04.14	ARMAÇÃO DE VIGAS DE COR. E TRAV. DE CONTENÇÃO COM AÇO CA-50 Ø 12.5MM	KG	348,41	35,54	21,61%	43,21	15.054,79
03.01.04.15	CONCRETO USINADO FCK 30.0 MPA PARA BLOCOS	M³	68,52	565,58	21,61%	687,79	47.127,37
03.01.04.16	CONCRETO USINADO FCK 30.0 MPA PARA VIGAS DE FUNDAÇÃO	M³	15,77	542,94	21,61%	660,26	10.412,30
03.01.04.17	CONCRETO USINADO FCK 25.0 MPA PARA VIGAS DE TRAV E CORDAMENTO	M³	32,49	567,18	21,61%	689,75	22.409,97
03.02	ESTRUTURAS DE CONCRETO E TRATAMENTOS DE ESTRUTURAS						3.198.534,23
03.02.01	ARMADURAS PARA ESTRUTURAS						1.028.522,73
03.02.01.01	ARMAÇÃO LAJES DO RES. INFERIOR COM AÇO CA-60 Ø 5.0MM	KG	8,69	15,85	21,61%	19,27	167,54
03.02.01.02	ARMAÇÃO LAJES DO RES. INFERIOR COM AÇO CA-50 Ø 6.3MM	KG	438,10	15,20	21,61%	18,47	8.091,70
03.02.01.03	ARMAÇÃO LAJES DO RES. INFERIOR COM AÇO CA-50 Ø 8.0MM	KG	648,06	14,44	21,61%	17,56	11.379,93
03.02.01.04	ARMAÇÃO LAJES DO RES. INFERIOR COM AÇO CA-50 Ø 10.0MM	KG	390,50	12,95	21,61%	15,74	6.146,47
03.02.01.05	ARMAÇÃO LAJES DO RES. INFERIOR COM AÇO CA-50 Ø 12.5MM	KG	801,35	10,86	21,61%	13,20	10.577,82
03.02.01.06	ARMAÇÃO PAREDES DO RES. INFERIOR COM AÇO CA-50 Ø 8.0MM	KG	942,42	16,46	21,61%	20,01	18.857,82
03.02.01.07	ARMAÇÃO PAREDES DO RES. INFERIOR COM AÇO CA-50 Ø 10.0MM	KG	1.399,23	14,47	21,61%	17,59	24.612,45
03.02.01.08	ARMAÇÃO PAREDES DO RES. INFERIOR COM AÇO CA-50 Ø 16.0MM	KG	1.096,82	11,48	21,61%	13,95	15.300,63
03.02.01.09	ARMAÇÃO PAREDES DO RES. INFERIOR COM AÇO CA-50 Ø 25.0MM	KG	95,98	12,79	21,61%	15,55	1.492,48
03.02.01.10	ARMAÇÃO DE VIGAS DO SUBSOLO COM AÇO CA-60 Ø 5.0MM	KG	252,51	20,16	21,61%	24,52	6.191,54
03.02.01.11	ARMAÇÃO DE VIGAS DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 6.3MM	KG	313,40	18,70	21,61%	22,74	7.126,71
03.02.01.12	ARMAÇÃO DE VIGAS DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 8.0MM	KG	614,38	17,32	21,61%	21,06	12.938,84
03.02.01.13	ARMAÇÃO DE VIGAS DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 10.0MM	KG	499,35	15,36	21,61%	18,68	9.327,85
03.02.01.14	ARMAÇÃO DE VIGAS DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 12.5MM	KG	870,50	12,90	21,61%	15,68	13.649,44
03.02.01.15	ARMAÇÃO DE VIGAS DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 16.0MM	KG	445,79	12,13	21,61%	14,74	6.570,94
03.02.01.16	ARMAÇÃO DE VIGAS DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 20.0MM	KG	646,41	13,43	21,61%	16,33	10.555,87
03.02.01.17	ARMAÇÃO LAJES DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 6.3MM	KG	1.971,71	15,20	21,61%	18,47	36.417,48
03.02.01.18	ARMAÇÃO LAJES DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 8.0MM	KG	1.243,81	14,44	21,61%	17,56	21.841,30
03.02.01.19	ARMAÇÃO LAJES DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 10.0MM	KG	389,45	12,95	21,61%	15,74	6.129,94
03.02.01.20	ARMAÇÃO LAJES DO CONTRAPISO COM AÇO CA-50 Ø 6.3MM	KG	1.470,46	15,20	21,61%	18,47	27.159,39
03.02.01.21	ARMAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CORTINA COM LAJE COM AÇO CA-50 Ø 8.0MM	KG	357,87	14,44	21,61%	17,56	6.284,19
03.02.01.22	ARMAÇÃO DE VIGAS DO AV. DO SUBSOLO COM AÇO CA-60 Ø 5.0MM	KG	251,55	20,16	21,61%	24,52	6.168,00
03.02.01.23	ARMAÇÃO DE VIGAS DO AV. DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 6.3MM	KG	1.568,97	18,70	21,61%	22,74	35.678,37
03.02.01.24	ARMAÇÃO DE VIGAS DO AV. DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 8.0MM	KG	2.442,01	17,32	21,61%	21,06	51.428,73
03.02.01.25	ARMAÇÃO DE VIGAS DO AV. DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 10.0MM	KG	1.347,61	15,36	21,61%	18,68	25.173,35
03.02.01.26	ARMAÇÃO DE VIGAS DO AV. DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 12.5MM	KG	1.229,93	12,90	21,61%	15,68	19.285,30
03.02.01.27	ARMAÇÃO DE VIGAS DO AV. DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 16.0MM	KG	1.254,00	12,13	21,61%	14,74	18.483,96
03.02.01.28	ARMAÇÃO DE VIGAS DO AV. DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 20.0MM	KG	1.056,98	13,43	21,61%	16,33	17.260,48
03.02.01.29	ARMAÇÃO DE VIGAS DO AV. DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 25.0MM	KG	1.105,31	13,04	21,61%	15,85	17.519,16



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
03.02.01.30	ARMAÇÃO LAJES DO AV. DO SUBSOLO COM AÇO CA-60 Ø 5.0MM	KG	66,92	15,85	21,61%	19,27	1.289,54
03.02.01.31	ARMAÇÃO LAJES DO AV. SO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 6.3MM	KG	2.930,11	15,20	21,61%	18,47	54.119,13
03.02.01.32	ARMAÇÃO LAJES DO AV. DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 8.0MM	KG	674,68	14,44	21,61%	17,56	11.847,38
03.02.01.33	ARMAÇÃO LAJES DO AV. DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 10.0MM	KG	2.085,08	12,95	21,61%	15,74	32.819,15
03.02.01.34	ARMAÇÃO LAJES DO AV. DO SUBSOLO COM AÇO CA-50 Ø 12.5MM	KG	7.427,79	10,86	21,61%	13,20	98.046,82
03.02.01.35	ARMAÇÃO DE VIGAS DO TÉRREO COM AÇO CA-60 Ø 5.0MM	KG	34,67	20,16	21,61%	24,52	850,10
03.02.01.36	ARMAÇÃO DE VIGAS TÉRREO COM AÇO CA-50 Ø 6.3MM	KG	341,96	18,70	21,61%	22,74	7.776,17
03.02.01.37	ARMAÇÃO DE VIGAS DO TÉRREO COM AÇO CA-50 Ø 10.0MM	KG	310,49	15,36	21,61%	18,68	5.799,95
03.02.01.38	ARMAÇÃO DE VIGAS DO TÉRREO COM AÇO CA-50 Ø 12.5MM	KG	298,96	12,90	21,61%	15,68	4.687,69
03.02.01.39	ARMAÇÃO DE VIGAS DO TÉRREO COM AÇO CA-50 Ø 16.0MM	KG	101,84	12,13	21,61%	14,74	1.501,12
03.02.01.40	ARMAÇÃO LAJES DO TÉRREO COM AÇO CA-60 Ø 5.0MM	KG	336,09	15,85	21,61%	19,27	6.476,45
03.02.01.41	ARMAÇÃO LAJES DO TÉRREO COM AÇO CA-50 Ø 6.3MM	KG	614,96	15,20	21,61%	18,47	11.358,31
03.02.01.42	ARMAÇÃO LAJES DO 1º À COBERTURA COM AÇO CA-50 Ø 6.3MM	KG	514,34	15,20	21,61%	18,47	9.499,85
03.02.01.43	ARMAÇÃO LAJES DO 1º A COBERTURA COM AÇO CA-50 Ø 8.0MM	KG	391,71	14,44	21,61%	17,56	6.878,42
03.02.01.44	ARMAÇÃO DE VIGAS DO 1º À COB. COM AÇO CA-60 Ø 5.0MM	KG	67,45	20,16	21,61%	24,52	1.653,87
03.02.01.45	ARMAÇÃO DE VIGAS DO 1º À COB. COM AÇO CA-50 Ø 8.0MM	KG	138,38	17,32	21,61%	21,06	2.914,28
03.02.01.46	ARMAÇÃO PAREDES DO RES. SUPERIOR COM AÇO CA-50 Ø 6.3MM	KG	588,82	17,85	21,61%	21,70	12.777,39
03.02.01.47	ARMAÇÃO PAREDES DO RES. SUPERIOR COM AÇO CA-50 Ø 8.0MM	KG	11,25	17,32	21,61%	21,06	236,92
03.02.01.48	ARMAÇÃO PAREDES DO RES. SUPERIOR COM AÇO CA-50 Ø 12.5MM	KG	6,86	11,97	21,61%	14,55	99,81
03.02.01.49	ARMAÇÃO PAREDES DO RES. SUPERIOR COM AÇO CA-50 Ø 16.0MM	KG	621,07	11,48	21,61%	13,95	8.663,92
03.02.01.50	ARMAÇÃO DE VIGAS DO RES. SUPERIOR COM AÇO CA-60 Ø 5.0MM	KG	177,44	20,16	21,61%	24,52	4.350,82
03.02.01.51	ARMAÇÃO DE VIGAS DO RES. SUPERIOR COM AÇO CA-50 Ø 10.0MM	KG	304,00	15,36	21,61%	18,68	5.678,72
03.02.01.52	ARMAÇÃO DE VIGAS DO RES. SUPERIOR COM AÇO CA-50 Ø 12.5MM	KG	19,53	12,90	21,61%	15,68	306,23
03.02.01.53	ARMAÇÃO LAJES DO RES. SUPERIOR COM AÇO CA-60 Ø 5.0MM	KG	289,83	15,85	21,61%	19,27	5.585,02
03.02.01.54	ARMAÇÃO LAJES DO RES. SUPEIOR COM AÇO CA-50 Ø 6.3MM	KG	1.014,14	15,20	21,61%	18,47	18.731,16
03.02.01.55	ARMAÇÃO LAJES DO RES. SUPERIOR COM AÇO CA-50 Ø 8.0MM	KG	291,91	14,44	21,61%	17,56	5.125,93
03.02.01.56	ARMAÇÃO DE PILARES COM AÇO CA-60 Ø 5.0MM	KG	1.486,10	16,42	21,61%	19,96	29.662,55
03.02.01.57	ARMAÇÃO DE PILARES COM AÇO CA-50 Ø 6.3MM	KG	63,54	15,75	21,61%	19,15	1.216,79
03.02.01.58	ARMAÇÃO DE PILARES COM AÇO CA-50 Ø 10.0MM	KG	2.816,49	13,43	21,61%	16,32	45.965,11
03.02.01.59	ARMAÇÃO DE PILARES COM AÇO CA-50 Ø 12.5MM	KG	1.200,38	11,28	21,61%	13,72	16.469,21
03.02.01.60	ARMAÇÃO DE PILARES COM AÇO CA-50 Ø 16.0MM	KG	1.097,42	10,96	21,61%	13,33	14.628,60
03.02.01.61	ARMAÇÃO DE PILARES COM AÇO CA-50 Ø 20.0MM	KG	1.238,75	12,59	21,61%	15,31	18.965,26
03.02.01.62	ARMAÇÃO DE PILARES COM AÇO CA-50 Ø 25.0MM	KG	1.182,79	12,47	21,61%	15,17	17.942,92
03.02.01.63	ARMAÇÃO DE CORTINAS COM AÇO CA-50 Ø 6.3MM	KG	620,43	17,85	21,61%	21,70	13.463,33
03.02.01.64	ARMAÇÃO DE CORTINAS COM AÇO CA-50 Ø 8.0MM	KG	1.198,85	16,46	21,61%	20,01	23.988,98
03.02.01.65	ARMAÇÃO DE CORTINAS COM AÇO CA-50 Ø 12.5MM	KG	2.248,41	11,97	21,61%	14,55	32.714,36
03.02.01.66	ARMAÇÃO DE CORTINAS COM AÇO CA-50 Ø 20.0MM	KG	1.182,32	13,00	21,61%	15,80	18.680,65
03.02.01.67	ARMAÇÃO DE REF. DE FURAÇÃO DE LAJES COM AÇO CA-50 Ø 10.0MM	KG	1.520,53	12,95	21,61%	15,74	23.933,14
03.02.02	FORMAS PARA ESTRUTURAS						1.014.518,29
03.02.02.01	FORMA E DESFORMA PARA PILARES (COM 2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	900,48	136,28	21,61%	165,72	149.227,54
03.02.02.02	FORMA E DESFORMA VIGAS DO SUBSOLO (2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	452,63	173,90	21,61%	211,47	95.717,66
03.02.02.03	FORMA E DESFORMA VIGAS DO AVANÇO DO SUBSOLO (2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	1.468,06	173,90	21,61%	211,47	310.450,64
03.02.02.04	FORMA E DESFORMA VIGAS DO AVANÇO DO TÉRREO (2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	160,09	173,90	21,61%	211,47	33.854,23
03.02.02.05	FORMA E DESFORMA VIGAS DO 1º À COBERTURA (2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	41,62	173,90	21,61%	211,47	8.801,38
03.02.02.06	FORMA E DESFORMA VIGAS DA CASA DE MÁQ. (2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	155,95	173,90	21,61%	211,47	32.978,74
03.02.02.07	FORMA E DESFORMA LAJES RESERV. INFERIORES (2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	171,37	107,11	21,61%	130,25	22.320,94
03.02.02.08	FORMA E DESFORMA LAJES SUBSOLO E ESCADA (2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	676,67	107,11	21,61%	130,25	88.136,26



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
03.02.02.09	FORMA E DESFORMA LAJES TÉRREO (2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	243,50	107,11	21,61%	130,25	31.715,87
03.02.02.10	FORMA E DESFORMA LAJES 1º PAV A COB. (2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	56,41	107,11	21,61%	130,25	7.347,40
03.02.02.11	FORMA E DESFORMA LAJES DO ÁTICO (2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	214,52	107,11	21,61%	130,25	27.941,23
03.02.02.12	FORMA E DESFORMA PAREDES RES. INFERIOR (2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	304,61	136,28	21,61%	165,72	50.479,96
03.02.02.13	FORMA E DESFORMA PAREDES RES. SUPERIOR (2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	191,60	136,28	21,61%	165,72	31.751,95
03.02.02.14	FORMA E DESFORMA CORTINAS SUBSOLO (2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	747,01	136,28	21,61%	165,72	123.794,49
03.02.03	CONCRETOS PARA ESTRUTURAS						432.070,31
03.02.03.01	CONCRETO USINADO FCK 30.0 MPA PARA PILARES	M³	67,98	563,39	21,61%	685,13	46.575,13
03.02.03.02	CONCRETO USINADO FCK 30.0 MPA PARA VIGAS DO SUBSOLO	M³	38,90	563,39	21,61%	685,13	26.651,55
03.02.03.03	CONCRETO USINADO FCK 30.0 MPA PARA VIGAS DO AVANÇO DO SUBSOLO	M³	132,95	563,39	21,61%	685,13	91.088,03
03.02.03.04	CONCRETO USINADO FCK 30.0 MPA PARA VIGAS DO TÉRREO DO AVANÇO	M³	14,12	563,39	21,61%	685,13	9.674,03
03.02.03.05	CONCRETO USINADO FCK 30.0 MPA PARA VIGAS DO 1º PAV A COB.	M³	2,36	563,39	21,61%	685,13	1.616,90
03.02.03.06	CONCRETO USINADO FCK 30.0 MPA PARA VIGAS DA COBERTURA	M³	9,63	563,39	21,61%	685,13	6.597,80
03.02.03.07	CONCRETO USINADO FCK 30.0 MPA PARA LAJES DO RESERV. INFERIOR	M³	21,54	563,39	21,61%	685,13	14.757,70
03.02.03.08	CONCRETO USINADO FCK 30.0 MPA PARA PAREDES DO RESERV. INFERIOR	M³	30,46	563,39	21,61%	685,13	20.869,05
03.02.03.09	CONCRETO USINADO FCK 30.0 MPA PARA LAJES E ESCADAS DO SUBSOLO	M³	161,77	563,39	21,61%	685,13	110.833,48
03.02.03.10	CONCRETO USINADO FCK 30.0 MPA PARA LAJES DO TÉRREO	M³	24,35	563,39	21,61%	685,13	16.682,91
03.02.03.11	CONCRETO USINADO FCK 30.0 MPA PARA LAJES DO 1º PAV A COB.	M³	8,46	563,39	21,61%	685,13	5.796,19
03.02.03.12	CONCRETO USINADO FCK 30.0 MPA PARA PAREDES DO RESERV. SUPERIOR	M³	13,41	563,39	21,61%	685,13	9.187,59
03.02.03.13	CONCRETO USINADO FCK 30.0 MPA PARA LAJES DOS RESERV. SUPERIORES	M³	21,45	563,39	21,61%	685,13	14.696,03
03.02.03.14	CONCRETO USINADO FCK 30.0 MPA PARA CORTINAS DO SUBSOLO	M³	83,26	563,39	21,61%	685,13	57.043,92
03.02.04	REFORÇO DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO						19.232,59
03.02.04.01	FORMA E DESFORMA (COM 2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	6,56	279,75	21,61%	340,20	2.231,71
03.02.04.02	ARMAÇÃO PARA REFORÇO DE BLOCOS COM AÇO CA-50 Ø 10.0MM	KG	24,36	13,43	21,61%	16,32	397,55
03.02.04.03	ARMAÇÃO PARA REFORÇO DE BLOCOS COM AÇO CA-50 Ø 12.5MM	KG	240,29	11,28	21,61%	13,72	3.296,77
03.02.04.04	ARMAÇÃO PARA REFORÇO DE BLOCOS COM AÇO CA-50 Ø 20.0MM	KG	90,85	12,59	21,61%	15,31	1.390,91
03.02.04.05	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE BLOCOS A SEREM REFORÇADOS	M²	3,28	1,98	21,61%	2,40	7,87
03.02.04.06	APICOAMENTO DE CONCRETO NOS BLOCOS A SEREM REFORÇADOS	M²	3,28	6,57	21,61%	7,99	26,20
03.02.04.07	APLICAÇÃO DE ZARCÃO NAS FERRAGENS DOS BLOCOS REFORÇADOS	M²	3,28	25,45	21,61%	30,94	101,48
03.02.04.08	COLAGEM DE FERRAGENS COM EPOXI NOS BLOCOS REFORÇADOS	M²	3,28	82,11	21,61%	99,85	327,50
03.02.04.09	MICROCONCRETO FLUIDO AUTOADENSÁVEL COM GROUT PARA REFORÇO DE BLOCOS	M³	1,29	3.423,79	21,61%	4.163,67	5.371,13
03.02.04.10	PREENCHIMENTO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL	M²	3,28	380,19	21,61%	462,34	1.516,47
03.02.04.11	FURO EM CONCRETO PROFUNDIDADE 15CM	UND.	55,00	68,25	21,61%	83,00	4.565,00
03.02.05	TRATAMENTOS E REFORÇOS EM PILARES						188.904,15
03.02.05.01	FORMA E DESFORMA DE PILARES A SEREM REFORÇADOS (2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	140,02	136,28	21,61%	165,72	23.204,11
03.02.05.02	ARMAÇÃO PARA REFORÇO DE PILARES COM AÇO CA-60 Ø 5.0MM	KG	648,08	16,42	21,61%	19,96	12.935,67
03.02.05.03	ARMAÇÃO PARA REFORÇO DE PILARES COM AÇO CA-50 Ø 10.0MM	KG	269,73	13,43	21,61%	16,32	4.401,99
03.02.05.04	ARMAÇÃO PARA REFORÇO DE PILARES COM AÇO CA-50 Ø 12.5MM	KG	1.011,48	11,28	21,61%	13,72	13.877,50
03.02.05.05	ARMAÇÃO PARA REFORÇO DE PILARES COM AÇO CA-50 Ø 16.0MM	KG	545,54	10,96	21,61%	13,33	7.272,04
03.02.05.06	ARMAÇÃO PARA REFORÇO DE PILARES COM AÇO CA-50 Ø 20.0MM	KG	840,41	12,59	21,61%	15,31	12.866,67
03.02.05.07	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE PILARES A SEREM REFORÇADOS	M²	191,62	1,98	21,61%	2,40	459,88
03.02.05.08	APICOAMENTO DE CONCRETO NOS PILARES A SEREM REFORÇADOS	M²	191,62	6,57	21,61%	7,99	1.531,04
03.02.05.09	APLICAÇÃO DE ZARCÃO NAS FERRAGENS DOS PILARES REFORÇADOS	M²	191,62	25,45	21,61%	30,94	5.928,72
03.02.05.10	COLAGEM DE FERRAGENS COM EPOXI NOS PILARES REFORÇADOS	M²	169,79	82,11	21,61%	99,85	16.953,53
03.02.05.11	CONCRETO USINADO FCK 30.0 MPA PARA REFORÇO DE PILARES	M³	4,03	563,39	21,61%	685,13	2.761,07



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
03.02.05.12	MICROCONCRETO FLUIDO AUTOADENSÁVEL COM GROUT PARA REFORÇO DE PILARES	M³	4,50	3.423,79	21,61%	4.163,67	18.736,51
03.02.05.13	PREENCHIMENTO COM ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL	M²	107,53	380,19	21,61%	462,34	49.715,42
03.02.05.14	FURO EM CONCRETO PROFUNDIDADE 15CM	UND.	220,00	68,25	21,61%	83,00	18.260,00
03.02.06	TRATAMENTOS E REFORÇOS EM VIGAS						124.891,81
03.02.06.01	FORMA E DESFORMA DE VIGAS A SEREM REFORÇADAS (2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	201,71	173,90	21,61%	211,47	42.655,61
03.02.06.02	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE VIGAS A SEREM REFORÇADOS	M²	180,14	1,98	21,61%	2,40	432,33
03.02.06.03	APICOAMENTO DE CONCRETO NAS VIGAS A SEREM REFORÇADOS	M²	180,14	6,57	21,61%	7,99	1.439,31
03.02.06.04	APLICAÇÃO DE ZARCÃO NAS FERRAGENS DOS PILARES REFORÇADOS	M²	180,14	25,45	21,61%	30,94	5.573,53
03.02.06.05	COLAGEM DE FERRAGENS COM EPOXI NOS PILARES REFORÇADOS	M²	180,14	82,11	21,61%	99,85	17.986,97
03.02.06.06	FURO EM CONCRETO PROFUNDIDADE 15CM	UND.	189,00	68,25	21,61%	83,00	15.687,00
03.02.06.07	ARMAÇÃO DE REFORÇO DE VIGAS COM AÇO CA-50 Ø 8.0MM	KG	17,03	17,32	21,61%	21,06	358,65
03.02.06.08	ARMAÇÃO DE REFORÇO DE VIGAS COM AÇO CA-50 Ø 10.0MM	KG	107,51	15,36	21,61%	18,68	2.008,28
03.02.06.09	ARMAÇÃO DE REFORÇO DE VIGAS COM AÇO CA-50 Ø 20.0MM	KG	946,55	13,43	21,61%	16,33	15.457,16
03.02.06.10	ARMAÇÃO DE REFORÇO DE VIGAS COM AÇO CA-50 Ø 25.0MM	KG	213,92	13,04	21,61%	15,85	3.390,63
03.02.06.11	MICROCONCRETO FLUIDO AUTOADENSÁVEL COM GROUT PARA REFORÇO DE PILARES	M³	4,78	3.423,79	21,61%	4.163,67	19.902,34
03.02.07	TRATAMENTO E REFORÇO DAS VIGAS PERIMETRAIS						75.818,06
03.02.07.01	APLICAÇÃO DE FENOLFTALEINA	M²	48,08	10,42	21,61%	12,67	609,17
03.02.07.02	APICOAMENTO DE CONCRETO NAS VIGAS A SEREM REFORÇADOS	M²	60,11	6,57	21,61%	7,99	480,27
03.02.07.03	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE ESTRUTURAS	M²	60,11	1,98	21,61%	2,40	144,26
03.02.07.04	FORMA E DESFORMA DE VIGAS PERIMETRAIS (2 REAPROVEITAMENTOS)	M²	48,08	173,90	21,61%	211,47	10.167,47
03.02.07.05	INCORPORAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12.5MM EM VIGAS PERIMETRAIS	KG	926,10	12,90	21,61%	15,68	14.521,24
03.02.07.06	APLICAÇÃO DE ZARCÃO NAS FERRAGENS	M²	7,21	25,45	21,61%	30,94	223,07
03.02.07.07	MICROCONCRETO FLUIDO AUTOADENSÁVEL COM GROUT PARA REFORÇO DE PILARES	M³	11,93	3.423,79	21,61%	4.163,67	49.672,58
03.02.08	TRATAMENTO DE TRINCAS E RACHADURAS EM CONCRETO						3.686,41
03.02.08.01	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	13,30	3,41	21,61%	4,14	55,06
03.02.08.02	TRATAMENTO COM SELANTE DE POLIURETANO	M	13,30	96,65	21,61%	117,53	1.563,14
03.02.08.03	TELA DE AÇO GALVANIZADO COM REVESTIMENTO EM PVC MALHA 1"	M²	13,30	78,79	21,61%	95,81	1.274,27
03.02.08.04	APLICAÇÃO DE MANTA DE POLIESTER	M²	6,65	8,37	21,61%	10,17	67,63
03.02.08.05	REBOCO PAULISTA INTERNO E EXTERNO	M²	13,30	44,91	21,61%	54,61	726,31
03.02.09	TRATAMENTO DE FISSURAS E MICROFISSURAS						37.445,02
03.02.09.01	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	M²	313,40	10,96	21,61%	13,32	4.174,48
03.02.09.02	APLICAÇÃO DE MASTIQUE	M	313,40	37,71	21,61%	45,85	14.369,39
03.02.09.03	APLICAÇÃO DE MANTA DE POLIESTER	M²	188,04	7,81	21,61%	9,50	1.786,38
03.02.09.04	REBOCO PAULISTA INTERNO E EXTERNO	M²	313,40	44,91	21,61%	54,61	17.114,77
03.02.10	ANCORAGENS DE SEGURANÇA						155.743,19
03.02.10.01	RASGO EM CONCRETO	M	1.033,60	31,28	21,61%	38,03	39.307,80
03.02.10.02	ARMAÇÃO PARA ANCORAGENS EM AÇO CA-60 Ø 5.0MM	KG	38,97	16,42	21,61%	19,96	777,84
03.02.10.03	ARMAÇÃO PARA ANCORAGEM EM AÇO CA-50 Ø 8.0MM	KG	742,28	17,32	21,61%	21,06	15.632,41
03.02.10.04	CONCRETO USINADO FCK 30.0	M³	2,05	563,39	21,61%	685,13	1.404,51
03.02.10.05	COLAGEM DE FERRAGENS COM EPOXI	M²	142,12	82,11	21,61%	99,85	14.190,68
03.02.10.06	APICOAMENTO DE CONCRETO	M²	148,96	6,57	21,61%	7,99	1.190,19
03.02.10.07	FURO EM CONCRETO PROFUNDIDADE 15CM	UND.	836,00	68,25	21,61%	83,00	69.388,00
03.02.10.08	PARAFUSO HASTE COM CHUMBADOR QUÍMICO PARA ANCORAGEM PREDIAL	UND.	76,00	39,24	21,61%	47,72	3.626,72
03.02.10.09	INSTALAÇÃO DE OLHAL M12 1500KGF	UND.	76,00	110,64	21,61%	134,54	10.225,04
03.02.11	LAJES PRÉ MOLDADAS						12.234,66
03.02.11.01	LAJE PRÉ MOLDADA H=30CM	M²	40,00	223,35	21,61%	271,61	10.864,40
03.02.11.02	CONCRETO USINADO FCK 30.0 MPA PARA LAJES PRÉ MOLDADAS	M³	2,00	563,39	21,61%	685,13	1.370,26
03.02.12	REFORÇO DO FUSTE DO TUBULÃO						105.467,01
03.02.12.01	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M³	623,70	102,00	21,61%	124,04	77.363,74
03.02.12.02	APICOAMENTO DE CONCRETO NAS VIGAS A SEREM REFORÇADOS	M²	31,50	6,57	21,61%	7,99	251,68
03.02.12.03	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DE ESTRUTURAS	M²	31,50	1,98	21,61%	2,40	75,60
03.02.12.04	ARMAÇÃO PARA REFORÇO DE FUSTE EM AÇO CA-50 Ø 8.0MM	KG	712,34	17,32	21,61%	21,06	15.001,88
03.02.12.05	CONCRETO USINADO FCK 25.0 MPA PARA COLARINHO DE TUBULÃO	M³	4,47	567,18	21,61%	689,75	3.083,18
03.02.12.06	REATERRO MECANIZADO	M³	623,70	8,74	21,61%	10,62	6.623,69



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
03.02.12.07	CHAPISCO APLICADO SOBRE PAREDES ESCAVADAS	M²	238,14	10,60	21,61%	12,88	3.067,24
03.06	IMPERMEABILIZAÇÕES						1.557.484,83
03.06.01	MANTAS ASFÁLTICAS						279.487,89
03.06.01.01	MANTA ASFÁLTICA ANTI RAÍZ 3MM TIPO III CLASSE B	M²	1.136,55	61,04	21,61%	74,22	84.354,74
03.06.01.02	MANTA ASFÁLTICA ALTO PROTEGIDA ARDOSIADA 4MM TIPO III CLASSE B	M²	1.057,38	96,24	21,61%	117,03	123.745,18
03.06.01.03	MANTA ASFÁLTICA PP 3MM TIPO III CLASSE B	M²	385,61	85,32	21,61%	103,75	40.007,03
03.06.01.04	MANTA ASFÁLTICA PP 4MM TIPO IV CLASSE B	M²	385,61	66,93	21,61%	81,38	31.380,94
03.06.02	ARGAMASSAS POLIMÉRICAS						328.851,52
03.06.02.01	ARGAMASSA POLIMÉRICA RESISTÊNCIA QUÍMICA 4,0 KG/M²	M²	373,50	41,90	21,61%	50,94	19.026,09
03.06.02.02	ARGAMASSA POLIMÉRICA RESISTÊNCIA QUÍMICA 3,0 KG/M²	M²	3.798,19	60,51	21,61%	73,58	279.470,82
03.06.02.03	ARGAMASSA POLIMÉRICA RESISTÊNCIA QUÍMICA 2,0 KG/M²	M²	525,53	47,50	21,61%	57,76	30.354,61
03.06.03	MEMBRANAS DE POLIURETANO						62.206,70
03.06.03.01	MEMBRANA DE POLIURETANO 3KG/M²	M²	543,86	94,06	21,61%	114,38	62.206,70
03.06.04	RESINAS EPOXÍDICAS						34.315,93
03.06.04.01	PRIME EPÓXI 0,400 ML/M²	M²	543,86	24,00	21,61%	29,18	15.869,83
03.06.04.02	RESINA TERMOPLÁSTICA COM FIBRAS 4,0 KG/M²	M²	525,53	28,87	21,61%	35,10	18.446,10
03.06.05	TELAS DE POLIÉSTER						57.202,81
03.06.05.01	FORNECIMENTO APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER	M²	4.323,72	10,88	21,61%	13,23	57.202,81
03.06.06	EMULSÕES ASFÁLTICAS						311.589,90
03.06.06.01	ASFALTO ELASTOMÉRICO FRIO 0,4 KG/M²	M²	4.834,81	38,32	21,61%	46,60	225.302,14
03.06.06.02	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ASFALTO OXIDADO 2KG/M²	M²	2.339,69	30,33	21,61%	36,88	86.287,76
03.06.07	MANTAS DRENANTES						87.941,05
03.06.07.01	GEOTEXTIL DRENANTE MACDRAIN J	M²	625,46	89,98	21,61%	109,42	68.437,83
03.06.07.02	GEOTEXTIL RT-10	M²	896,70	17,89	21,61%	21,75	19.503,22
03.06.08	TRATAMENTOS DE FUROS E JUNTAS						39.008,74
03.06.08.01	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILAÇÃO COM JUNTA JEENE 2030VV	M	64,25	499,25	21,61%	607,14	39.008,74
03.06.09	CRISTALIZADORES						227.209,17
03.06.09.01	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE	M²	2.250,71	83,02	21,61%	100,95	227.209,17
03.06.10	REGULARIZAÇÕES E PROTEÇÕES						129.671,12
03.06.10.01	PROTEÇÃO MECÂNICA ESP.: 3CM	M²	1.907,77	55,90	21,61%	67,97	129.671,12
04	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO						25.659.635,35
04.01	VEDAÇÕES						1.207.365,33
04.01.01	Alvenarias						467.512,92
04.01.01.01	Alvenaria de vedação com bloco de concreto celular autoclavado, 12,5x30x60cm, parede com espessura de 12,5cm a revestir	m²	4.195,00	64,69	21,61%	78,66	329.978,70
04.01.01.02	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico de 8 furos, 9x19x19cm, parede com espessura de 9cm a revestir	m²	546,00	93,97	21,61%	114,27	62.391,42
04.01.01.03	Base de alvenaria para armários de áreas molhadas, altura acabada 10cm	m²	156,00	124,47	21,61%	151,36	23.612,16
04.01.01.04	Verga e contraverga retas moldadas no local com forma de madeira, considerando no máximo 5 usos, concreto armado fck= 15 MPa, dosado em obra, inclusive desforma, lançamento, adensamento, acabamento e cura	m	518,00	81,81	21,61%	99,48	51.530,64
04.01.02	Paredes de gesso acartonado (drywall)						739.852,41
04.01.02.01	Parede em gesso acartonado (drywall) resistente à umidade (RU), montantes de 90mm, chapa dupla em ambas as faces, preenchimento isolante com lã de vidro, espessura total 140mm	m²	3.067,00	198,37	21,61%	241,23	739.852,41
04.02	ESQUADRIAS						6.349.632,10
04.02.01	Esquadrias de aço e ferro						179.066,49
04.02.01.01	Portão metálico PF1 – dimensões 4,12 x 2,24m, completo, inclusive trilho, cremalheira, motor, ferragens, conforme projeto de arquitetura e caderno de encargos	un	1,00	14.581,13	21,61%	17.732,11	17.732,11
04.02.01.02	Portão metálico PF2 – dimensões 3,75 x 2,24m, completo, inclusive trilho, cremalheira, motor, ferragens, conforme projeto de arquitetura e caderno de encargos	un	1,00	13.271,66	21,61%	16.139,66	16.139,66
04.02.01.03	PE1 – Porta especial de chapa dobrada de aço carbono, dimensões 2,13 x 0,875m, completa, inclusive ferragens e acessórios, conforme projeto e caderno de encargos	un	48,00	1.123,53	21,61%	1.366,32	65.583,36



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.02.01.04	PE2 - Porta especial de chapa dobrada de aço carbono, dimensões 2,48 x 0,93m, com bandeira fixa superior, completa, inclusive painéis de revestimento lateral, ferragens e acessórios, conforme projeto e caderno de encargos	un	24,00	1.363,85	21,61%	1.658,57	39.805,68
04.02.01.05	PE3 - Porta especial de chapa dobrada de aço carbono, dimensões 2,48 x 0,93m, completa, inclusive painéis de revestimento lateral, ferragens e acessórios, conforme projeto e caderno de encargos	un	24,00	1.363,85	21,61%	1.658,57	39.805,68
04.02.02	Esquadrias de alumínio						3.853.058,28
04.02.02.01	EA1 - Esquadria em perfis de alumínio, 2.030 x 330 mm (LxA), ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, bordas retas, fechamento com vidro temperado 6mm com película jateada, conjunto subdividido em 2 módulos, folhas com abertura maxim-ar, acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	1,00	1.024,94	13,48%	1.163,10	1.163,10
04.02.02.02	EA2 - Esquadria em perfis de alumínio, 5.075 x 330 mm (LxA), ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, bordas retas, fechamento com vidro temperado 6mm com película jateada, conjunto subdividido em 5 módulos, folhas móveis com abertura maxim-ar, acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	1,00	2.339,39	13,48%	2.654,73	2.654,73
04.02.02.03	EA3 - Esquadria em perfis de alumínio, 1.290 x 2.260 mm (LxA), ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, fechamento em veneziana dupla fechada, ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, visor superior com vidro temperado 6mm com película jateada, acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	1,00	3.450,23	13,48%	3.915,32	3.915,32
04.02.02.04	EA4 - Esquadria em perfis de alumínio, 5.170 x 2.260 mm (LxA), ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, bordas retas, fechamento com vidro temperado 6mm incolor, conjunto subdividido em 5 módulos (folhas fixas com bandeira superior com abertura maxim-ar), acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	1,00	13.860,78	13,48%	15.729,21	15.729,21
04.02.02.05	EA5 - Esquadria em perfis de alumínio, 13.315 x 385 mm (LxA), ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, bordas retas, fechamento com vidro mini boreal 4mm, conjunto subdividido em 16 módulos (larguras variáveis), folhas móveis com abertura maxim-ar, acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	24,00	7.527,32	13,48%	8.542,00	205.008,00
04.02.02.06	EA6 - Esquadria em perfis de alumínio, 3.125 x 2.372 mm (LxA), ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, bordas retas, fechamento da face interna (folha fixa inferior e folhas de correr acima do peitoril) com vidro laminado de controle solar incolor (proteção solar mín. 35%), espessura 8mm, fechamento da face externa com sistema de persiana de enrolar e projetante, ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, coluna externa em perfil de alumínio com mesmo acabamento dos demais componentes da esquadria, sistema de vedação acústica conforme indicação do fornecedor, conjunto subdividido em 2 módulos, acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	48,00	11.003,05	13,48%	12.486,26	599.340,48
04.02.02.07	EA7 - Esquadria em perfis de alumínio, 3.125 x 2.222 mm (LxA), ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, bordas retas, fechamento da face interna (folha fixa inferior e folhas de correr acima do peitoril) com vidro laminado de controle solar incolor (proteção solar mín. 35%), espessura 8mm, fechamento da face externa com sistema de persiana de enrolar e projetante, ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, coluna externa em perfil de alumínio com mesmo acabamento dos demais componentes da esquadria, sistema de vedação acústica conforme indicação do fornecedor, conjunto subdividido em 2 módulos, acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	12,00	10.439,49	13,48%	11.846,73	142.160,76



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.02.02.08	EA8 – Esquadria em perfis de alumínio, 3.250 x 2.222 mm (LxA), ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, bordas retas, fechamento da face interna (folha fixa inferior e folhas de correr acima do peitoril) com vidro laminado de controle solar incolor (proteção solar mín. 35%), espessura 8mm, fechamento da face externa com sistema de persiana de enrolar e projetante, ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, coluna externa em perfil de alumínio com mesmo acabamento dos demais componentes da esquadria, sistema de vedação acústica conforme indicação do fornecedor, conjunto subdividido em 2 módulos, acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	60,00	10.822,32	13,48%	12.281,16	736.869,60
04.02.02.09	EA9 – Esquadria em perfis de alumínio, 3.570 x 2.222 mm (LxA), ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, bordas retas, fechamento da face interna (folha fixa inferior e folhas de correr acima do peitoril) com vidro laminado de controle solar incolor (proteção solar mín. 35%), espessura 8mm, fechamento da face externa com sistema de persiana de enrolar e projetante, ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, coluna externa em perfil de alumínio com mesmo acabamento dos demais componentes da esquadria, sistema de vedação acústica conforme indicação do fornecedor, conjunto subdividido em 2 módulos, acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	24,00	11.780,95	13,48%	13.369,02	320.856,48
04.02.02.10	EA10 – Esquadria em perfis de alumínio, 4.400 x 2.222 mm (LxA), ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, bordas retas, fechamento da face interna (folha fixa inferior e folhas de correr acima do peitoril) com vidro laminado de controle solar incolor (proteção solar mín. 35%), espessura 8mm, fechamento da face externa com sistema de persiana de enrolar e projetante, ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, coluna externa em perfil de alumínio com mesmo acabamento dos demais componentes da esquadria, sistema de vedação acústica conforme indicação do fornecedor, conjunto subdividido em 3 módulos, acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	24,00	14.447,39	13,48%	16.394,89	393.477,36
04.02.02.11	EA11 – Esquadria em perfis de alumínio, 3.310 x 2.222 mm (LxA), ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, bordas retas, fechamento da face interna (folha fixa inferior e folhas de correr acima do peitoril) com vidro laminado de controle solar incolor (proteção solar mín. 35%), espessura 8mm, fechamento da face externa com sistema de persiana de enrolar e projetante, ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, coluna externa em perfil de alumínio com mesmo acabamento dos demais componentes da esquadria, sistema de vedação acústica conforme indicação do fornecedor, conjunto subdividido em 2 módulos, acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	12,00	10.863,15	13,48%	12.327,50	147.930,00
04.02.02.12	PA1 – Porta de giro em perfis de alumínio com fechamento em veneziana dupla ventilada, ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, dimensões 570 x 2080 mm (LxA), acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	4,00	1.816,69	13,48%	2.061,57	8.246,28
04.02.02.13	PA2 – Porta de giro em perfis de alumínio com fechamento em veneziana dupla ventilada, ref. linha Inova, marca HYDRO ou similar, dimensões 760 x 2140 mm (LxA), acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	12,00	2.300,28	13,48%	2.610,35	31.324,20
04.02.02.14	PA3 – Porta de giro em perfis de alumínio com fechamento em veneziana dupla ventilada, ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, dimensões 760 x 2080 mm (LxA), acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	4,00	2.247,18	13,48%	2.550,09	10.200,36
04.02.02.15	PA4 – Porta de giro em perfis de alumínio com fechamento em veneziana dupla ventilada, ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, dimensões 900 x 2140 mm (LxA), acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	3,00	2.591,76	13,48%	2.941,12	8.823,36



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.02.02.16	PA5 – Porta de giro em perfis de alumínio com fechamento em veneziana dupla ventilada, ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, dimensões 1130 x 2260 mm (LxA), visor superior com vidro temperado 6mm com película jateada, acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	2,00	3.182,53	13,48%	3.611,53	7.223,06
04.02.02.17	PA6 – Porta de correr em perfis de alumínio com fechamento em veneziana dupla ventilada, ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, dimensões 1220 x 2075 mm (LxA), acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, trilhos, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	2,00	3.330,31	13,48%	3.779,23	7.558,46
04.02.02.18	PA7 – Porta de giro com duas folhas em perfis de alumínio com fechamento em veneziana dupla ventilada, ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, dimensões 1870 x 2260 mm (LxA), visor superior com vidro temperado 6mm com película jateada, acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	1,00	5.629,69	13,48%	6.388,57	6.388,57
04.02.02.19	PA8 – Porta de giro com duas folhas em perfis de alumínio com fechamento em veneziana dupla ventilada, ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, dimensões 1970 x 2260 mm (LxA), visor superior com vidro temperado 6mm com película jateada, acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	1,00	5.600,28	13,48%	6.355,19	6.355,19
04.02.02.20	PA10 – Porta de correr em perfis de alumínio com fechamento em veneziana dupla ventilada, ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, dimensões 2700 x 2075 mm (LxA), acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, trilhos, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	4,00	6.959,64	13,48%	7.897,79	31.591,16
04.02.02.21	PAV1 – Porta de giro em perfis de alumínio, 911 x 2.260 mm (LxA), ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, bordas retas, fechamento com vidro temperado 6mm com película jateada, acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	3,00	2.905,78	13,48%	3.297,47	9.892,41
04.02.02.22	PAV2 – Porta de giro em perfis de alumínio, 1.030 x 2.260 mm (LxA), ref. linha Gold, marca HYDRO ou similar, bordas retas, fechamento com vidro temperado 6mm com película jateada, acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	1,00	3.008,03	13,48%	3.413,51	3.413,51
04.02.02.23	Esquadria em perfis de alumínio e fechamento com vidro temperado serigrafado, espessura 6mm, cor a definir, largura variável (1.470 a 1.785mm), altura variável (700mm do 2º ao 6º pavimento da fachada principal; 900mm no 7º pavimento da fachada principal; 550mm na fachada posterior e 1º pavimento da fachada principal), para revestimento de vigas e lajes entre pavimentos	un	412,00	2.465,98	13,48%	2.798,39	1.152.936,68
04.02.03	Esquadrias de madeira						1.897.550,16
04.02.03.01	PM1 – Porta de giro para vão de 66,5 cm (entre contramarcos de madeira). Dimensões da folha: 60 x 222 cm, conforme detalhes. Acabamento pintado na cor branca. Dobradiças em aço inox com acabamento escovado, ref. 395, marca LAFONTE ou similar. Maçaneta de aço inox acabamento escovado, ref. 513IN Linha Inox, marca LAFONTE ou similar. Roseta externa de aço inox acabamento escovado, ref. 308, marca LAFONTE ou similar. Fechadura mecânica de embutir ref. 7070 ST2, marca LAFONTE ou similar.	un	48,00	3.985,00	13,48%	4.522,17	217.064,16
04.02.03.02	PM2 – Porta de giro para vão de 86,5 cm (entre contramarcos de madeira). Dimensões da folha: 80 x 218 cm, conforme detalhes. Acabamento pintado na cor branca. Dobradiças em aço inox com acabamento escovado, ref. 395, marca LAFONTE ou similar. Maçaneta de aço inox acabamento escovado, ref. 513IN Linha Inox, marca LAFONTE ou similar. Roseta externa de aço inox acabamento escovado, ref. 308, marca LAFONTE ou similar. Fechadura mecânica de embutir ref. 330 ST2, marca LAFONTE ou similar.	un	24,00	4.034,00	13,48%	4.577,78	109.866,72



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.02.03.03	PM3 – Porta de giro e bandeira fixa para vão de 86,5 cm (entre contramarcos de madeira). Dimensões da folha e bandeira fixa: 80 x 222 cm + 80 x 20,7cm, conforme detalhes. Acabamento pintado na cor branca. Dobradiças em aço inox com acabamento escovado, ref. 395, marca LAFONTE ou similar. Maçaneta de aço inox acabamento escovado, ref. 513IN Linha Inox, marca LAFONTE ou similar. Roseta externa de aço inox acabamento escovado, ref. 308, marca LAFONTE ou similar. Fechadura mecânica de embutir ref. 330 ST2, marca LAFONTE ou similar.	un	24,00	4.361,00	13,48%	4.948,86	118.772,64
04.02.03.04	PM4 – Porta de giro para vão de 88,5 cm (entre contramarcos de madeira). Dimensões da folha: 80 x 222,5cm, conforme detalhes. Revestimento externo com lambri de madeira padrão Freijó. Dobradiças em aço inox com acabamento escovado, ref. 495, marca LAFONTE ou similar. Puxador externo fresado na madeira e puxador interno tipo cone em madeira maciça Ø4cm h: 3cm. Roseta redonda para banheiro acabamento escovado, ref. 308, com tranqueta marca LAFONTE ou similar. Fechadura auxiliar mecânica de embutir tipo rolete, ref. 1070 STR, marca LAFONTE ou similar.	un	72,00	4.654,00	13,48%	5.281,35	380.257,20
04.02.03.05	PM5 – Porta de giro para vão de 103,5 cm (entre contramarcos de madeira). Dimensões da folha: 95 x 222cm, conforme detalhes. Revestimento externo com lambri de madeira padrão Freijó na folha da porta e na verga acima desta. Dobradiças em aço inox com acabamento escovado, ref. 495, marca LAFONTE ou similar. Puxador externo fresado na madeira e puxador interno tipo cone em madeira maciça Ø4cm h: 3cm. Roseta redonda para banheiro acabamento escovado, ref. 308, com tranqueta marca LAFONTE ou similar. Fechadura auxiliar mecânica de embutir tipo rolete, ref. 1070 STR, marca LAFONTE ou similar.	un	72,00	5.459,00	13,48%	6.194,87	446.030,64
04.02.03.06	PM6 – Porta de correr embutida para drywall com vão livre de 92,5cm, sistema da marca ECLISSE ou similar. Dimensões da folha: 95 x 218,5cm, conforme detalhes. Acabamento pintado na cor branca. Puxador e fechadura bico de papagaio kit Scivola Tre redondo para cilindro acabamento cromo fosco, marca ECLISSE ou similar. Completa, inclusive trilho, ferragens e acessórios.	un	24,00	6.325,00	13,48%	7.177,61	172.262,64
04.02.03.07	PM7 – Porta de correr embutida para drywall com vão livre de 92,5cm, sistema da marca ECLISSE. Dimensões da folha: 95 x 243,5cm, conforme detalhes. Acabamento pintado na cor branca. Puxador e fechadura bico de papagaio kit Scivola Tre redondo para cilindro acabamento cromo fosco, marca ECLISSE ou similar. Completa, inclusive trilho, ferragens e acessórios.	un	24,00	4.932,50	13,48%	5.597,40	134.337,60
04.02.03.08	PM8 – Porta de giro para vão, entre marcos de madeira, de 44,9 cm. Dimensões da folha: 38 x 222cm, conforme detalhes. Revestimento externo com lambri de madeira padrão Freijó. Dobradiças pivô, ajustável, com acabamento cromo fosco ref.: CIR-16, marca Eclisse ou similar. Fecho magnético para portas na cor branco, marca Soprano ou similar.	un	24,00	5.543,50	13,48%	6.290,76	150.978,24
04.02.03.09	PM9 – Porta de giro para vão, entre marcos de madeira, de 44,9 cm. Dimensões da folha: 38 x 247cm, conforme detalhes. Revestimento externo com lambri de madeira padrão Freijó. Dobradiças pivô, ajustável, com acabamento cromo fosco ref.: CIR-16, marca Eclisse ou similar. Fecho magnético para portas na cor branco, marca Soprano ou similar.	un	24,00	6.167,77	13,48%	6.999,18	167.980,32
04.02.04	Esquadrias de vidro temperado						419.957,17
04.02.04.01	EV1 – Conjunto de esquadrias de vidro temperado fumê, espessura 10mm, composto por 5 painéis fixos de 1150 x 2050 mm (LxA), 5 painéis fixos de 1000 x 2050 mm, 1 painel fixo de 995 x 2050 mm, 1 painel fixo de 165 x 2050 mm, 1 porta de giro de 985 x 2050 mm. Conjunto de ferragens na cor preta, marca DORMA ou similar. Arremates em perfis de alumínio anodizado na cor preta. Trechos de vidros fixos a serem serigrafados em fábrica na cor preta na face junto à alvenaria, até altura de 1,00m	un	1,00	4.619,65	21,61%	5.617,95	5.617,95
04.02.04.02	EV2 – Conjunto de porta e painel fixo lateral de vidro temperado 10mm incolor, dimensões totais 1.345 x 2.220mm (LxA). Mola de piso e ferragens para vidro temperado em alumínio anodizado natural, marca DORMA ou similar. Puxador tubular de aço inox, acabamento escovado, ref linha Ronde, marca DORMA ou similar. Conjunto barra antipânico em aço tratado e perfis de alumínio ref E-Touch Jaque, marca DISAFE ou similar. Acabamento com pintura epóxi e pintura anodizada, cor a definir	un	4,00	2.712,65	21,61%	3.298,85	13.195,40



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.02.04.03	EV3 – Conjunto de porta e painéis fixos laterais de vidro temperado 10mm incolor, dimensões totais 2.880 x 2.250mm (LxA). Mola de piso e ferragens para vidro temperado em alumínio anodizado natural, marca DORMA ou similar. Puxador tubular de aço inox, acabamento escovado, ref linha Ronde, marca DORMA ou similar. Montante/carenagem em perfil dobrado de aço inox para montagem de fechadura solenoide e videoporteiro, conforme detalhe	un	2,00	5.886,99	21,61%	7.159,16	14.318,32
04.02.04.04	EV4 – Conjunto de painéis fixos de vidro temperado 10mm incolor, dimensões totais 4.640 x 2.250mm (LxA), subdivido em 4 módulos. Ferragens para vidro temperado em alumínio anodizado natural, marca DORMA ou similar	un	5,00	9.484,60	21,61%	11.534,22	57.671,10
04.02.04.05	EV5 – Conjunto de portas de correr e painéis fixos laterais de vidro temperado 10mm com película jateada, dimensões totais 2.410 x 2.505mm (LxA). Trilho superior e guia inferior de alumínio, acabamento anodizado natural, ref linha Agile 150, marca DORMA ou similar.	un	48,00	5.496,34	21,61%	6.684,09	320.836,32
04.02.04.06	EV6 – Esquadria pivotante de vidro temperado 10mm preto fumê, formato circular, Ø110mm. Pivôs e ferragens para vidro temperado em alumínio anodizado preto, marca DORMA ou similar.	un	8,00	855,00	21,61%	1.039,76	8.318,08
04.03	VIDROS E PLÁSTICOS						666.304,66
04.03.01	Espelhos						1.388,78
04.03.01.01	ER1 – Espelho retangular de vidro cristal, espessura 4mm, dimensões 450x900mm, bordas com lapidação reta e acabamento polido	un	3,00	209,76	21,61%	255,08	765,24
04.03.01.02	ER2 – Espelho retangular de vidro cristal, espessura 4mm, dimensões 450x1100mm, bordas com lapidação reta e acabamento polido	un	2,00	256,37	21,61%	311,77	623,54
04.03.02	Boxes de banheiro						664.915,88
04.03.02.01	BX1 – Box reto em vidro temperado 8mm incolor e estrutura de alumínio, acabamento natural. Conjunto composto por duas folhas, sendo uma fixa e uma de correr, conforme projeto. Dimensões 1200x1950mm (LxA)	un	2,00	2.841,07	21,61%	3.455,02	6.910,04
04.03.02.02	BX2 - Box de canto em vidro temperado 8mm incolor e estrutura de alumínio, acabamento natural. Conjunto composto por três folhas, sendo uma fixa e duas de correr, conforme projeto. Dimensões 1200x865x1950mm (LxLxA)	un	48,00	4.889,01	21,61%	5.945,52	285.384,96
04.03.02.03	BX3 - Box de canto em vidro temperado 8mm incolor e estrutura de alumínio, acabamento natural. Conjunto composto por três folhas, sendo uma fixa e duas de correr, conforme projeto. Dimensões 815x882x1950mm (LxLxA)	un	24,00	4.017,75	21,61%	4.885,98	117.263,52
04.03.02.04	BX4 - Box reto em vidro temperado 8mm incolor e estrutura de alumínio, acabamento natural. Conjunto composto por duas folhas, sendo uma fixa e uma de correr, conforme projeto. Dimensões 1070x1950mm (LxA)	un	24,00	2.553,29	21,61%	3.105,05	74.521,20
04.03.02.05	BX5 – Box de canto em vidro temperado 8mm incolor e estrutura de alumínio, acabamento natural. Conjunto composto por três folhas, sendo uma fixa e duas de correr, conforme projeto. Dimensões 875x782x1950mm (LxLxA)	un	24,00	3.923,05	21,61%	4.770,82	114.499,68
04.03.02.06	BX6 – Box articulado em vidro temperado 8mm incolor, sem trilho superior. Conjunto composto por uma porta sanfonada de duas folhas, conforme projeto. Dimensões 960x1950mm (LxA)	un	24,00	2.272,86	21,61%	2.764,02	66.336,48
04.04	REVESTIMENTOS						7.376.717,64
04.04.01	Revestimentos de pisos						2.221.828,51
04.04.01.01	Porcelanato 90x90cm, cor cinza, acabamento natural, borda retificada, ref. Minimum Cimento NA, marca ELIANE ou similar	m²	3.140,00	173,31	21,61%	210,76	661.786,40
04.04.01.02	Porcelanato 60x60cm, cor cinza, acabamento natural, borda retificada, ref. Minimum Cimento NA, marca ELIANE ou similar	m²	485,00	129,85	21,61%	157,91	76.586,35
04.04.01.03	Piso de granito preto São Gabriel, 30x60cm, espessura 2cm, acabamento polido, rejunte flexível na cor preta, paginação conforme projeto	m²	799,00	306,01	21,61%	372,13	297.331,87
04.04.01.04	Piso de granito preto São Gabriel, 30x60cm, espessura 2 cm, acabamento flameado, rejunte flexível na cor preta, paginação conforme projeto	m²	946,00	306,01	21,61%	372,13	352.034,98
04.04.01.05	Piso em concreto usinado sobre contrapiso, acabamento liso desempenado, fck = 20 Mpa, com aditivo impermeabilizante, ref. Hey'dipex ou similar	m²	519,00	50,35	21,61%	61,23	31.778,37
04.04.01.06	Concreto armado para laje de piso, usinado com fck= 30 Mpa, e= 10 cm, inclusive tela Q196 (3,11 kg/m2), com incorporação aditivo impermeabilizante (marca Hey'dipex ou similar), inclusive transporte, lançamento, adensamento, acabamento com polimento e corte. Modulação e dimensão dos cortes conforme projetos.	m²	1.224,00	121,72	21,61%	148,02	181.176,48



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.04.01.07	Piso de concreto usinado, fck = 30 Mpa, espessura 5 cm, com aditivo impermeabilizante, ref. Hey'dipex ou similar, acabamento com ranhuras de 2x2cm a cada 15cm	m²	100,00	154,29	21,61%	187,63	18.763,00
04.04.01.08	Piso em concreto usinado, acabamento liso desempenado, fck = 15 Mpa, espessura 5cm, com aditivo impermeabilizante (ref. Hey'dipex ou similar), modulação de 1,0x1,0m e transição com junta plástica na cor preta	m²	730,00	109,02	21,61%	132,57	96.776,10
04.04.01.09	Regularização de piso com argamassa de baixo peso específico, com vermiculita	m	135,00	51,55	21,61%	62,68	8.461,80
04.04.01.10	Meio-fio de concreto, altura 30cm, espessura 15cm na base e 12cm no topo, canto externo arredondado, conforme padrão NOVACAP	m²	421,00	40,32	21,61%	49,03	20.641,63
04.04.01.11	Regularização de base para pisos de revestimentos diversos (inclui áreas impermeabilizadas com mantas), traço de cimento e areia média na proporção de 1:3, espessura mínima de 2,5 cm	m	8.833,00	34,66	21,61%	42,15	372.310,95
04.04.01.12	Fita antiderrapante para degraus, cor preta, largura 50mm, ref. Safety Walk, marca 3M ou similar	un	376,00	95,14	21,61%	115,69	43.499,44
04.04.01.13	Bate-rodas (limitador de estacionamento) confeccionado em concreto de alta resistência, formato trapezoidal, com chumbadores de ferro, comprimento 170cm, altura 12cm	m³	37,00	709,01	21,61%	862,22	31.902,14
04.04.01.14	Revestimento de piso em concreto usinado com fck= 30 Mpa, e= 5 cm, com aditivo impermeabilizante (marca Hey'dipex ou similar), inclusive transporte, lançamento, adensamento, acabamento com polimento e corte. Modulação e dimensão dos cortes conforme projetos.	m²	543,00	43,59	21,61%	53,00	28.779,00
04.04.02	Revestimentos de paredes						2.947.285,82
04.04.02.01	Chapisco para paredes internas e externas, com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3, com aditivo plastificante incorporado à massa, ref. Vedacit Bianco ou similar, espessura de 5 mm	m²	14.163,00	8,72	21,61%	10,60	150.127,80
04.04.02.02	Chapisco para requadro de esquadrias com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3, com aditivo plastificante incorporado à massa, ref. Vedacit Bianco ou similar, espessura de 5 mm	m²	618,00	9,48	21,61%	11,52	7.119,36
04.04.02.03	Emboço para paredes internas, com argamassa de cimento e areia média peneirada, traço 1:6, com aditivo plastificante incorporado à massa, ref. Vedacit Vedalit ou similar, espessura de 15 mm	m²	11.370,00	25,85	21,61%	31,43	357.359,10
04.04.02.04	Emboço para paredes externas, com argamassa de cimento e areia média peneirada, traço 1:6, com aditivo plastificante incorporado à massa, ref. Vedacit Vedalit ou similar, espessura de 25 mm	m²	2.802,00	41,47	21,61%	50,43	141.304,86
04.04.02.05	Emboço para requadro de esquadrias com argamassa de cimento e areia média peneirada, traço 1:6, com aditivo plastificante incorporado à massa, ref. Vedacit Vedalit ou similar, espessura de 15 mm	m²	572,00	25,85	21,61%	31,43	17.977,96
04.04.02.06	Mármore Branco Especial sobre concreto ou alvenaria, acabamento polido, rejunte na cor branca, paginação conforme projeto	m²	631,00	443,63	21,61%	539,49	340.418,19
04.04.02.07	Granito sobre concreto ou alvenaria, acabamento polido, rejunte na cor preta, ref. preto São Gabriel, paginação conforme projeto	m²	14,00	306,01	21,61%	372,13	5.209,82
04.04.02.08	Painel artístico de azulejos 20x20cm, padrão exclusivo, azulejos estampados e lisos com acabamento em esmalte vitrificado liso de terceira queima, cor e paginação conforme projeto	m²	821,00	249,64	21,61%	303,58	249.239,18
04.04.02.09	Pastilha de porcelana 2,5x2,5cm, ref. M13993 Blend 51, marca ATLAS ou similar, acabamento brilhante, rejunte antimofo na cor branco	m²	291,00	255,30	21,61%	310,47	90.346,77
04.04.02.10	Pastilha de porcelana 2,5x2,5 cm, ref. M6249 Branco, marca ATLAS ou similar, acabamento acetinado, rejunte antimofo na cor branco	m²	2.295,00	255,30	21,61%	310,47	712.528,65
04.04.02.11	Porcelanato 30x60cm, acabamento acetinado, ref. Cetim Bianco, marca PORTOBELLO ou similar	m²	4.533,00	109,89	21,61%	133,63	605.744,79
04.04.02.12	Elemento vazado (cobogó) quadriculado, fabricado em concreto, dimensões 39 x 39 x 10cm, com 16 furos, lâminas horizontais em veneziana, ref. Elemento Vazado Quadriculado 90 ou 90A marca Neorex ou similar (apresentar amostra dos dois para definição, ou de elemento similar de outras marcas)	m²	976,00	209,39	21,61%	254,63	248.518,88
04.04.02.13	Chapa de gesso acartonado, espessura 12,5mm (revestimento de paredes de bloco celular)	m²	598,00	29,42	21,61%	35,77	21.390,46
04.04.03	Revestimentos de teto						446.340,48
04.04.03.01	Forro em chapas de gesso acartonado, espessura 12,5mm	m²	5.937,00	61,45	21,61%	74,72	443.612,64



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.04.03.02	Forro metálico modular, ref. Colméia B10, marca REFAX ou similar	m²	8,00	280,39	21,61%	340,98	2.727,84
04.04.04	Painéis, Carenagens e Divisórias						1.761.262,83
04.04.04.01	Painéis de fechamento em chapa dobrada de aço carbono, espessura 1,50mm, altura 2,48m, largura variável (0,15m a 1,00m), instalados sobre alvenaria, acabamento de todas as peças com tratamento anticorrosivo e pintura poliéster eletrostática a pó, texturizada, na cor branca, conforme detalhamento específico	m²	258,00	646,69	21,61%	786,43	202.898,94
04.04.04.02	Divisória de mármore branco especial, 570 x 1910mm, espessura 20mm, acabamento polido, embutida no piso e parede, conforme projeto	un	48,00	659,69	21,61%	802,24	38.507,52
04.04.04.03	Divisória de mármore branco especial, 770 x 1910mm, espessura 20mm, acabamento polido, embutida no piso e parede, conforme projeto	un	24,00	824,89	21,61%	1.003,14	24.075,36
04.04.04.04	Divisória de mármore branco especial, 380 x 1910mm, espessura 20mm, acabamento polido, embutida no piso e parede, conforme projeto	un	24,00	502,74	21,61%	611,38	14.673,12
04.04.04.05	Divisória de mármore branco especial, 550 x 1910mm, espessura 20mm, acabamento polido, embutida no piso e parede, conforme projeto	un	24,00	643,16	21,61%	782,14	18.771,36
04.04.04.06	Lambri de régua de madeira maciça de freijó, espessura 10mm, largura 60mm, altura variável (2.220 a 2.440mm), conforme projeto	m²	1.073,00	823,33	13,48%	934,31	1.002.514,63
04.04.04.07	PI1 – Pannel de fechamento em chapa de aço inoxidável, conjunto composto por 2 painéis fixos 0,67x2,15m, 1 porta pivotante 0,91x2,15m, 1 porta com duas folhas para abrigo de hidrante 1,05x2,15m com visor de vidro Ø30cm, marcos para porta de elevador, conjunto completo, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme detalhamento específico	un	2,00	7.449,60	21,61%	9.059,45	18.118,90
04.04.04.08	PI2 – Pannel de fechamento em chapa de aço inoxidável, conjunto composto por 2 painéis fixos de 1,01x2,25m, 1 painel fixo de 0,45x2,25m, 2 painéis fixos de 0,99x2,25m, 2 painéis fixos de 0,94x2,25m, 1 painel fixo de 0,60x2,25m, 3 painéis fixos de 1,20x2,25m, marcos para porta de elevador, conjunto completo, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme detalhamento específico	un	2,00	22.314,93	21,61%	27.137,18	54.274,36
04.04.04.09	PI3 – Pannel de fechamento em chapa de aço inoxidável, conjunto composto por 1 painel fixo de 0,15x2,78m, 1 painel fixo de 0,18x2,02m, 1 painel fixo de 0,18x2,45m, 2 painéis fixos de 0,40x2,45m, 2 portas pivotantes de 0,56x2,45m, 1 porta pivotante de 0,92x2,45m, 1 porta com duas folhas para abrigo de hidrante de 1,05x2,45m com visor de vidro Ø30cm, conjunto completo, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme detalhamento específico	un	12,00	12.855,51	21,61%	15.633,58	187.602,96
04.04.04.10	PI4 – Pannel de fechamento em chapa de aço inoxidável, conjunto composto por 2 painéis fixos de 0,57x2,45m, 1 painel fixo de 0,61x2,45m, 1 painel fixo de 0,50x2,45m, 1 painel fixo de 0,88x2,45m, 1 porta pivotante de 0,88x2,45m, marcos para portas de elevadores, conjunto completo, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	12,00	13.693,07	21,61%	16.652,14	199.825,68
04.05	PINTURAS						1.069.501,40
04.05.01	Aplicação de Massa Corrida						616.668,45
04.05.01.01	Massa acrílica, marca Metalatex ou similar, em paredes	m²	37,00	21,60	21,61%	26,26	971,62
04.05.01.02	Massa acrílica, marca Metalatex ou similar, em forro de gesso acartonado	m²	1.471,00	47,32	21,61%	57,54	84.641,34
04.05.01.03	Massa PVA, marca Metalatex ou similar, em forro de gesso acartonado	m²	4.550,00	33,69	21,61%	40,97	186.413,50
04.05.01.04	Massa PVA, marca Metalatex ou similar, em paredes.	m²	11.029,00	19,20	21,61%	23,34	257.416,86
04.05.01.05	Massa PVA, marca Metalatex ou similar, em laje de concreto.	m²	2.129,00	33,69	21,61%	40,97	87.225,13
04.05.02	Pintura com tinta a base de esmalte						72.472,32
04.05.02.01	Pintura de faixas sinalizadoras com esmalte sintético na cor amarela na altura de 1.20m 12cm de largura	m	338,00	7,67	21,61%	9,32	3.150,16
04.05.02.02	Pintura de faixas sinalizadoras com esmalte sintético na cor preta na altura de 1.20m 12cm de largura	m	338,00	7,67	21,61%	9,32	3.150,16
04.05.02.03	Pintura em esmalte sintético, em cores padronizadas para tubulações de instalações, diâmetros diversos	m	7.100,00	7,67	21,61%	9,32	66.172,00
04.05.03	Pintura com tinta a base de silicone						645,66



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.05.03.01	Pintura hidrorrepelente sobre superfície de concreto aparente com duas demãos de silicone base solvente, ref. Fuseprotec Silicone, marca Viapol ou similar	m²	18,00	29,50	21,61%	35,87	645,66
04.05.04	Pintura com tinta acrílica						336.126,64
04.05.04.01	Pintura com tinta acrílica antimofo, cor branco neve, acabamento fosco, marca Metalatex ou similar, em tetos	m²	2.737,00	13,42	21,61%	16,32	44.667,84
04.05.04.02	Pintura com tinta acrílica, cor branco neve, acabamento fosco, marca Metalatex ou similar, em tetos	m²	5.177,00	13,42	21,61%	16,32	84.488,64
04.05.04.03	Pintura com tinta acrílica sobre concreto, cor branco neve, acabamento fosco, marca Metalatex ou similar	m²	417,00	13,42	21,61%	16,32	6.805,44
04.05.04.04	Pintura com tinta acrílica antimofo sobre concreto, cor branco neve, acabamento fosco, marca Metalatex ou similar	m²	103,00	13,42	21,61%	16,32	1.680,96
04.05.04.05	Tinta interior, cor branco neve acetinado, marca Metalatex ou similar	m²	8.409,00	13,42	21,61%	16,32	137.234,88
04.05.04.06	Tinta exterior, cor cinza, acabamento acetinado, marca Metalatex ou similar	m²	396,00	17,23	21,61%	20,95	8.296,20
04.05.04.07	Tinta exterior aplicada com compressor no cobogó, cor branca	m²	1.952,00	17,02	21,61%	20,69	40.386,88
04.05.04.08	Tinta aplicada em topo da laje entre cobogós	m²	54,00	19,08	21,61%	23,20	1.252,80
04.05.04.09	Tinta exterior, cor preto fosco, marca METALATEX ou similar	m²	540,00	17,23	21,61%	20,95	11.313,00
04.05.05	Pintura com tinta a base de epóxi						32.703,45
04.05.05.01	Pintura com tinta epóxi base água, cor branco neve, acabamento acetinado, propriedade antimofo, marca SUVINIL ou similar	m²	541,00	49,71	21,61%	60,45	32.703,45
04.05.05.02	Revestimento de alto desempenho à base de resina epóxi e agregados minerais, para piso de garagem, cor cinza, textura lisa	m²	0,00	49,71	21,61%	60,45	0,00
04.05.07	Pintura com tinta poliuretano						10.884,88
04.05.07.01	Pintura com tinta poliuretano branca, para demarcação de vagas de garagem, largura das faixas de 10 cm, em pisos	m²	92,00	24,94	21,61%	30,32	2.789,44
04.05.07.02	Pintura com tinta poliuretano azul para demarcação de circulação dos pedestres, em pisos	m²	267,00	24,94	21,61%	30,32	8.095,44
04.06	ACABAMENTOS E ARREMATES						527.955,55
04.06.01	Rodapés						362.076,41
04.06.01.01	Rodapé de poliestireno, altura 70 mm, espessura 15mm, cor branca, borda reta, sem friso, marca Santa Luzia ou similar	m	2.332,00	70,34	21,61%	85,54	199.479,28
04.06.01.02	Rodapé de granito preto São Gabriel, altura 100mm, espessura 20mm, acabamento polido	m	1.075,00	52,60	21,61%	63,96	68.757,00
04.06.01.03	Rodapé de granito preto São Gabriel, altura 100mm, espessura 20mm, acabamento flameado	m	752,00	52,60	21,61%	63,96	48.097,92
04.06.01.04	Rodapé de mármore branco especial, altura 100mm, espessura, acabamento polido	m	65,00	66,36	21,61%	80,70	5.245,50
04.06.01.05	Rodapé em barra chata de alumínio, 3/8" x 1/4", acabamento anodizado na cor preta	m	185,00	31,96	21,61%	38,86	7.189,10
04.06.01.06	Rodapé de madeira maciça de Freijó, 50x12,5mm, bordas retas, acabamento envernizado	m	452,00	24,40	21,61%	29,67	13.410,84
04.06.01.07	Rodapé de porcelanato, altura 10cm, cor cinza, acabamento acetinado, ref. Minimum Cimento NA, marca ELIANE ou similar	m	251,00	65,19	21,61%	79,27	19.896,77
04.06.02	Peitoris						33.062,08
04.06.02.01	Em granito Cinza Andorinha, espessura de 20 mm, acabamento bruto, na largura de 220 mm - com sulco (pingadeira)	m	313,00	83,02	21,61%	100,96	31.600,48
04.06.02.02	Em granito Preto, espessura de 20 mm, acabamento polido, na largura de 150 mm	m	12,00	100,16	21,61%	121,80	1.461,60
04.06.03	Arremates de forro						93.277,15
04.06.03.01	Tabica metálica para acabamento de forro de gesso, com pintura eletrostática na cor branca	m	5.665,00	12,22	21,61%	14,86	84.181,90
04.06.03.02	Perfil "C" metálico para acabamento de forro de gesso, com pintura eletrostática na cor branca	m	543,00	13,78	21,61%	16,75	9.095,25
04.06.04	Soleiras						39.539,91



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.06.04.01	Soleira (filete) em mármore branco especial, largura 50mm, altura 20mm, comprimento variável, acabamento polido, para arremate de piso sob box de banheiro, desnível com corte chanfrado, conforme projeto de arquitetura	m	233,00	64,74	21,61%	78,73	18.344,09
04.06.04.02	Soleira (filete) em mármore branco especial, largura 40mm, altura 20mm, comprimento variável, acabamento polido, para arremate de piso sob porta, desnível com corte chanfrado, conforme projeto de arquitetura	m	109,00	38,75	21,61%	47,12	5.136,08
04.06.04.03	Soleira (filete) em granito preto São Gabriel, largura 50mm, altura 20mm, comprimento variável, acabamento polido, para arremate de piso sob box de banheiro, desnível com corte chanfrado, conforme projeto de arquitetura	m	3,00	47,07	21,61%	57,24	171,72
04.06.04.04	Soleira (filete) em granito preto São Gabriel, largura 40mm, altura 20mm, comprimento variável, acabamento polido, para arremate de piso sob porta, desnível com corte chanfrado, conforme projeto de arquitetura	m	91,00	42,07	21,61%	51,16	4.655,56
04.06.04.05	Soleira (filete) em granito preto São Gabriel, largura 76mm, altura 20mm, comprimento variável, acabamento polido, para arremate de piso sob porta, desnível com corte chanfrado, conforme projeto de arquitetura	m	17,00	60,08	21,61%	73,06	1.242,02
04.06.04.06	Soleira (filete) em granito preto São Gabriel, largura 40mm, altura 20mm, comprimento variável, acabamento flameado, para arremate de piso sob porta, desnível com corte chanfrado, conforme projeto de arquitetura	m	96,00	42,07	21,61%	51,16	4.911,36
04.06.04.07	Soleira em granito preto São Gabriel, largura 15cm, espessura 20mm, comprimento 1200mm, acabamento flameado	m	30,00	96,90	21,61%	117,84	3.535,20
04.06.04.08	Soleira (filete) em granito preto São Gabriel, largura 40mm, altura 40mm, comprimento 550mm, acabamento polido	m	25,00	42,07	21,61%	51,16	1.279,00
04.06.04.09	Arremate de piso em cantoneira de alumínio de abas iguais 1" x 1/8" (largura x espessura)	m	4,00	54,46	21,61%	66,22	264,88
04.07	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS						8.182.149,06
04.07.01	Iluminação e equipamentos de teto						349.836,12
04.07.01.01	Trilho para luminárias tipo SPOT	m	360,00	107,91	21,61%	131,22	47.239,20
04.07.01.02	Arandela de luz geral modelo ICE, ref. STL21701BR/30 marca Stella ou similar. Luminária arandela de sobrepor 5W. Corpo em policarbonado. Dimensões 200x82x42mm. Ângulo de abertura 120°. Temperatura de cor 3.000K. Fluxo luminoso 475 lm.	un	96,00	162,68	21,61%	197,83	18.991,68
04.07.01.03	Arandela Tartaruga Munich, marca Blumenau Iluminação ou similar. Luminária arandela de sobrepor para lâmpada LED Bulbo E27 15W. Corpo em alumínio com pintura à pó branca, soquete E27. Lente de vidro. Temperatura de cor 4.000K.	un	98,00	60,82	21,61%	73,96	7.248,08
04.07.01.04	Fita de LED 24V 30W/m. Temperatura de cor 3.000K Nas circulações dos Pav. Tipo o acionamento será feito por sensores de presença. Todo o comprimento da fita (15,20m) será acionado de uma só vez.	m	365,00	24,68	21,61%	30,01	10.953,65
04.07.01.05	Fita de LED 24V 8,5W/m. Temperatura de cor 3.000K	m	418,00	18,37	21,61%	22,33	9.333,94
04.07.01.06	Luminária linear Slim, ref. BDLL-2000-01, marca Black+Decker ou similar. Luminária de sobrepor LED Slim c/ driver incorporado. Dimensões 1200x75x23mm. Temp. de cor 3.000K. Fluxo luminoso 2.000lm	un	108,00	57,23	21,61%	69,59	7.515,72
04.07.01.07	Luminária ref Orbit-R Ø80mm, marca EVERLIGHT ou similar. Luminária circular de embutir c/ foco fixo p/ 1 cluster de LED de 14W. Corpo em alumínio c/ pintura eletrostática, cor branco microtexturizado.	un	199,00	199,67	21,61%	242,81	48.319,19
04.07.01.08	Painel de LED de embutir ref.BDPD-1700-05, marca Black+Decker ou similar. Luminária Led redonda 17W s/ moldura. Diâmetro 120mm. Ângulo de abertura 120°. Temperatura de cor 3.000K. Fluxo luminoso 1.700 lm.	un	162,00	43,67	21,61%	53,10	8.602,20
04.07.01.09	Painel de LED de embutir ref.BDPD-2400-01, marca Black+Decker ou similar. Luminária Led redonda 24W s/ moldura. Diâmetro 170mm. Ângulo de abertura 120°. Temperatura de cor 3.000K. Fluxo luminoso 2.400 lm.	un	136,00	73,58	21,61%	89,48	12.169,28



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.07.01.10	Renovador de ar mecânico em ABS com propriedade anti-estática, cor branca, ref ST1, marca VENTOKIT ou similar. Acionamento por interruptor próprio, independente do acionamento da luminária do ambiente. Ver proj. de instalação mecânica-exaustão, série MEX.	un	144,00	186,11	21,61%	226,32	32.590,08
04.07.01.11	Spot de trilho de sobrepor ref. Civic Spot Duo, marca EVERLIGHT ou similar. Spot de trilho 9W fabricado em alumínio, acabamento pintura eletrostática microtexturizado, cor branca. Ângulo de abertura 40°. Temperatura de cor 3.000K. Fluxo luminoso 1.140lm.	un	360,00	279,80	21,61%	340,26	122.493,60
04.07.01.12	Spot LED de embutir redondo, modelo Spot Slim, marca Blumenau Iluminação ou similar. Spot Redondo com fonte de luz recuada 6W. Corpo em polibutileno branco. Diâmetro 94mm. Ângulo de abertura 38°. Temperatura de cor 3.000K. Fluxo luminoso 410 lm.	un	630,00	22,74	21,61%	27,65	17.419,50
04.07.01.13	Spot Led redondo de embutir, cód. BDS1-0500-01, marca Black+Decker ou similar. Spot c/ foco direcionável 7W. Corpo em plástico ABS branco. Diâmetro 95mm. Ângulo de abertura 38°. Temperatura de cor 3.000K. Fluxo luminoso 500 lm.	un	192,00	29,81	21,61%	36,25	6.960,00
04.07.02	Serralheria						504.398,21
04.07.02.01	Corrimão em tubo de aço inoxidável AISI 304, diâmetro 1 1/2" (38,1mm), espessura em chapa #12	m	214,00	81,84	21,61%	99,52	21.297,28
04.07.02.02	GR1 – Conjunto de gradil metálico eletrofundido, painéis fixos e portas em quadro de tubo retangular de 90x30 mm, fechamento com tela artística, malha 2", marca ORSOMETAL ou similar, altura 2,27m, comprimento total 16,71m (dividido em três trechos), conforme projeto	m²	55,00	400,20	21,61%	486,68	26.767,40
04.07.02.03	GR2 – Conjunto de gradil metálico eletrofundido, painéis fixos e portas em quadro de tubo retangular de 90x30 mm, fechamento com tela artística, malha 2", marca ORSOMETAL ou similar, altura 2,27m, comprimento total 6,28m, conforme projeto	m²	21,00	400,20	21,61%	486,68	10.220,28
04.07.02.04	GR3 – Conjunto de gradil metálico eletrofundido, painéis fixos e portas em quadro de tubo retangular de 90x30 mm, fechamento com tela artística, malha 2", marca ORSOMETAL ou similar, altura 2,25m, comprimento 1,80m, conforme projeto	m²	5,00	400,20	21,61%	486,68	2.433,40
04.07.02.06	GM – Grelha metálica, módulo g1, dimensões 100x35cm, 25 barras chatas 2", espaçadas a cada 4cm	un	199,00	485,56	21,61%	590,48	117.505,52
04.07.02.07	GM – Grelha metálica, módulo g2, dimensões 100x60cm, 25 barras chatas 2", espaçadas a cada 4cm	un	132,00	832,38	21,61%	1.012,25	133.617,00
04.07.02.08	GM – Grelha metálica, módulo g3, dimensões 120x60cm, 30 barras chatas 2", espaçadas a cada 4cm	un	6,00	998,86	21,61%	1.214,71	7.288,26
04.07.02.09	GM – Grelha metálica, módulo g4, dimensões 120x35cm, 30 barras chatas 2", espaçadas a cada 4cm	un	3,00	582,67	21,61%	708,58	2.125,74
04.07.02.10	TM2 - Tampa metálica para visita de reservatório, dimensões 1,20x1,20m, conforme projeto	un	4,00	1.196,46	21,61%	1.455,01	5.820,04
04.07.02.11	TM3 - Tampa metálica para visita de reservatório, dimensões 0,90x0,90m, conforme projeto	un	2,00	1.595,28	21,61%	1.940,02	3.880,04
04.07.02.12	EM1 – Escada metálica tipo marinheiro, altura 3,00m, largura 0,50m, 8 degraus, conforme projeto	un	2,00	463,74	21,61%	563,95	1.127,90
04.07.02.13	EM2 – Escada metálica tipo marinheiro, altura 4,00m, largura 0,50m, 12 degraus, conforme projeto	un	2,00	618,32	21,61%	751,93	1.503,86
04.07.02.14	PSH1 – Painei móvel para fechamento de shaft, 55X90cm, executado com quadro de cantoneiras de aço, fechamento em placa cimentícia revestida com porcelanato, conforme detalhamento específico	un	96,00	907,67	21,61%	1.103,81	105.965,76
04.07.02.15	PSH2 – Painei móvel para fechamento de shaft, 60X90cm, executado com quadro de cantoneiras de aço, fechamento em placa cimentícia revestida com porcelanato, conforme detalhamento específico	un	96,00	251,54	21,61%	305,89	29.365,44
04.07.02.16	PSH3 – Painei móvel para fechamento de shaft, 122X203cm, executado com quadro de cantoneiras de aço, fechamento em placa cimentícia revestida com azulejos conforme detalhamento específico	un	24,00	149,16	21,61%	181,39	4.353,36
04.07.02.17	Coluna em tubo de aço, Ø100mm, acabamento em pintura automotiva, cor preta, altura aparente 0,95m, conforme projeto	m	12,00	208,06	21,61%	253,02	3.036,24
04.07.02.18	Perfil caixa de aço 100x100mm, acabamento em pintura automotiva, cor preta, comprimento variável, conforme projeto	m	25,00	43,53	21,61%	52,93	1.323,25



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.07.02.19	Fechamento em quadro de tubo retangular com tela mosquiteiro - 1,80 x 2,77m	un	28,00	598,32	21,61%	727,61	20.373,08
04.07.02.20	Fechamento em quadro de tubo retangular com tela mosquiteiro - 0,18 x 2,77m	un	28,00	59,83	21,61%	72,75	2.037,00
04.07.02.21	Fechamento em quadro de tubo retangular com tela mosquiteiro - 0,385 x 2,77m	un	28,00	127,97	21,61%	155,62	4.357,36
04.07.03	Armários						5.126.730,62
04.07.03.01	AR01 – Armário sob bancada da guarita, dimensões 2130 x 600 x 600mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm; caixote, portas, frentes de gavetas e demais superfícies aparentes revestidas com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento de madeira maciça; superfícies internas revestidas com laminado melamínico texturizado branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	2,00	7.105,31	13,48%	8.063,10	16.126,20
04.07.03.02	AR02 – Armário sob bancada com tanque, dimensões 770 x 790 x 520mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	1,00	3.381,97	13,48%	3.837,85	3.837,85
04.07.03.03	AR03 – Armário sob bancada de banheiro, dimensões 1200 x 365 x 350mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm; caixote, portas, frentes de gavetas e demais superfícies aparentes revestidas com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento de madeira maciça; superfícies internas revestidas com laminado melamínico texturizado branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	48,00	2.435,15	13,48%	2.763,40	132.643,20
04.07.03.04	AR04 – Armário sob bancada de banheiro, dimensões 900 x 365 x 360mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm; caixote, portas, frentes de gavetas e demais superfícies aparentes revestidas com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento de madeira maciça; superfícies internas revestidas com laminado melamínico texturizado branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	48,00	1.826,36	13,48%	2.072,55	99.482,40
04.07.03.05	AR05 – Armário sob bancada de banheiro, dimensões 840 x 365 x 350 (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm; caixote, portas, frentes de gavetas e demais superfícies aparentes revestidas com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento de madeira maciça; superfícies internas revestidas com laminado melamínico texturizado branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	24,00	1.706,83	13,48%	1.936,91	46.485,84
04.07.03.06	AR06 – Armário sob bancada de banheiro, dimensões 820 x 365 x 330mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm; caixote, portas, frentes de gavetas e demais superfícies aparentes revestidas com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento de madeira maciça; superfícies internas revestidas com laminado melamínico texturizado branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	24,00	1.662,35	13,48%	1.886,43	45.274,32
04.07.03.07	AR07 – Armário espelheira para banheiro, embutido na parede, dimensões 595 x 900 x 150mm (LxAxP), executado em painéis de compensado de primeira qualidade, espessura 15mm; portas revestidas com laminado melamínico branco e espelho de vidro cristal 4mm colado; superfícies internas revestidas com laminado melamínico texturizado branco; complemento lateral com painel fixo de compensado revestido com laminado melamínico branco com espelho de vidro cristal 4mm colado, dimensões 595x900mm; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	48,00	3.134,23	13,48%	3.556,72	170.722,56



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.07.03.08	AR08 – Armário espelheira para banheiro, embutido na parede, dimensões 470 x 900 x 150mm (LxAxP), executado em painéis de compensado de primeira qualidade, espessura 15mm; portas revestidas com laminado melamínico branco e espelho de vidro cristal 4mm colado; superfícies internas revestidas com laminado melamínico texturizado branco; complementos laterais com dois painéis fixos de compensado revestido com laminado melamínico branco com espelho de vidro cristal 4mm colado, dimensões 217x900mm; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	48,00	2.473,47	13,48%	2.806,89	134.730,72
04.07.03.09	AR09 – Armário espelheira para banheiro, embutido na parede, dimensões 470 x 900 x 150mm (LxAxP), executado em painéis de compensado de primeira qualidade, espessura 15mm; portas revestidas com laminado melamínico branco e espelho de vidro cristal 4mm colado; superfícies internas revestidas com laminado melamínico texturizado branco; complementos laterais com dois painéis fixos de compensado revestido com laminado melamínico branco com espelho de vidro cristal 4mm colado, dimensões 187x900mm; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	24,00	2.473,47	13,48%	2.806,89	67.365,36
04.07.03.10	AR10 – Armário espelheira para banheiro, embutido na parede, dimensões 330 x 900 x 150mm (LxAxP), executado em painéis de compensado de primeira qualidade, espessura 15mm; portas revestidas com laminado melamínico branco e espelho de vidro cristal 4mm colado; superfícies internas revestidas com laminado melamínico texturizado branco; complemento lateral com painel fixo de compensado revestido com laminado melamínico branco com espelho de vidro cristal 4mm colado, dimensões 485x900mm; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	24,00	1.736,69	13,48%	1.970,79	47.298,96
04.07.03.11	AR11 – Armário sob bancada de copa, dimensões 1340 x 760 x 600mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	1,00	5.659,78	13,48%	6.422,71	6.422,71
04.07.03.12	AR12 – Armário para copa, dimensões 570 x 2150 x 485mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	1,00	5.137,04	13,48%	5.829,51	5.829,51
04.07.03.13	AR13 – Armário sob bancada de copa, dimensões 2160 x 760 x 600mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	1,00	6.875,92	13,48%	7.802,79	7.802,79
04.07.03.14	AR14 – Armário sob bancada de cozinha, dimensões 1998 x 790 x 700mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	24,00	6.611,95	13,48%	7.503,24	180.077,76
04.07.03.15	AR15 – Armário sob bancada de cozinha, dimensões 505 x 790 x 700mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	24,00	1.671,84	13,48%	1.897,20	45.532,80
04.07.03.16	AR16 – Armário sob bancada de área de serviço, dimensões 1200 x 790 x 700mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	48,00	3.972,20	13,48%	4.507,65	216.367,20



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.07.03.17	AR17 – Armário para área de serviço, dimensões 550 x 2400 x 700mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corrediças, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	48,00	5.530,91	13,48%	6.276,47	301.270,56
04.07.03.18	AR18 – Armário aéreo para cozinha, dimensões 932 x 980 x 350mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; com perfil de led embutido na face inferior; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corrediças, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	24,00	3.825,54	13,48%	4.341,22	104.189,28
04.07.03.19	AR19 – Armário aéreo para cozinha, dimensões 1378 x 980 x 350mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; com perfil de led embutido na face inferior; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corrediças, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	24,00	5.656,61	13,48%	6.419,12	154.058,88
04.07.03.20	AR20 – Armário sob bancada de cozinha, dimensões 932 x 790 x 600mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corrediças, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	24,00	3.083,90	13,48%	3.499,60	83.990,40
04.07.03.21	AR21 – Armário sob bancada de cozinha, dimensões 1378 x 790 x 600mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corrediças, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	24,00	4.563,00	13,48%	5.178,09	124.274,16
04.07.03.22	AR22 – Armário para cozinha, dimensões 930 x 2400 x 600mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corrediças, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	24,00	9.352,26	13,48%	10.612,94	254.710,56
04.07.03.23	AR23 – Armário sob bancada de cozinha, dimensões 485 x 790 x 700mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corrediças, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	48,00	1.625,75	13,48%	1.844,90	88.555,20
04.07.03.24	AR24 – Armário sob bancada de cozinha, dimensões 1200 x 790 x 700mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corrediças, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	24,00	3.972,20	13,48%	4.507,65	108.183,60
04.07.03.25	AR25 – Armário para cozinha, dimensões 1577 x 2400 x 600mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corrediças, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	24,00	15.859,44	13,48%	17.997,29	431.934,96
04.07.03.26	AR26 – Armário aéreo para cozinha, dimensões 1977 x 980 x 350mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; com perfil de led embutido na face inferior; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corrediças, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	24,00	8.116,18	13,48%	9.210,24	221.045,76
04.07.03.27	AR27 – Armário sob bancada de cozinha, dimensões 2965 x 790 x 600mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corrediças, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	24,00	9.813,17	13,48%	11.135,98	267.263,52



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.07.03.28	AR28 – Armário sem porta*, embutido na parede, dimensões 1035 x 2500 x 400 mm (LxAxP), executado em painéis de compensado de primeira qualidade (estrutura interna, prateleiras, gavetas), espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco, completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, puxadores etc), conforme projeto * as portas do armário serão parte integrante de painel de lambri de madeira	un	24,00	5.528,69	13,48%	6.273,95	150.574,80
04.07.03.29	AR29 – Guarda-roupa sem porta*, embutido na parede, dimensões 1982 x 2500 x 600 mm (LxAxP), composto por três módulos intercambiáveis, executado em painéis de compensado de primeira qualidade (estrutura interna, prateleiras, gavetas), espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco, completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corrediças, articuladores, puxadores, cabideiros, calceiros etc), conforme projeto *as portas do armário serão parte integrante de painel de lambri de madeira	un	48,00	10.585,28	13,48%	12.012,17	576.584,16
04.07.03.30	AR30 – Armário sem porta*, embutido na parede, dimensões 755 x 2500 x 1000 mm (LxAxP), executado em painéis de compensado de primeira qualidade (estrutura interna, prateleiras, gavetas), espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco, completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corrediças, puxadores, etc), conforme projeto *as portas do armário serão parte integrante de painel de lambri de madeira	un	24,00	4.033,30	13,48%	4.576,98	109.847,52
04.07.03.31	AR31 – Guarda-roupa composto por três módulos intercambiáveis, dimensões 1940 x 2500 x 600 mm (LxAxP), executado em painéis de compensado de primeira qualidade (estrutura interna, prateleiras, gavetas) espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco, portas em compensado 18mm revestido com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento com madeira maciça, completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corrediças, articuladores, puxadores, cabideiros etc), conforme projeto *as portas do armário serão parte integrante de painel de lambri de madeira	un	48,00	13.461,48	13,48%	15.276,08	733.251,84
04.07.03.32	AR32 - Estar Apartamento tipo 1 - conjunto composto por um módulo tipo 1 (dimensões 1,45 x 2,00 x 0,38m) e dois módulos tipo 2 (dimensões 1,45 x 2,00 x 0,38mm)AR32 – Armário de madeira original do edifício Anexo 3, a ser reutilizado em apartamento funcional da Câmara dos Deputados, conjunto composto por um módulo tipo 1 (com prateleiras internas e duas portas de giro) e dois módulos tipo 2 (com prateleiras e duas portas de correr na parte inferior), dimensões totais 4280 x 2000 x 380mm (LxAxP), peças com encabeçamento maciço de madeira pau-ferro e acabamento com goma laca.	un	24,00	1.265,87	13,48%	1.436,50	34.476,00
04.07.03.33	AR33 – Armário de madeira original do edifício Anexo 3, a ser reutilizado em apartamento funcional da Câmara dos Deputados, conjunto composto por dois módulos do tipo 2 (com prateleiras e duas portas de correr na parte inferior), dimensões totais 2865x2000x380mm (LxAxP), peças com encabeçamento maciço de madeira pau-ferro e acabamento com goma laca.	un	19,00	952,57	13,48%	1.080,97	20.538,43
04.07.03.34	AR34 – Armário embutido composto por dois módulos (porta e prateleiras), dimensão 1145 x 2000 x 450 mm (LxAxP), executado em painéis de compensado de primeira qualidade (estrutura interna, prateleiras, gavetas) espessura 18mm, revestidos com lâmina de AR34 – Armário embutido composto por dois módulos (porta e prateleiras), dimensão 1145 x 2000 x 450 mm (LxAxP), executado em painéis de compensado de primeira qualidade, faces aparentes revestidas com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento em madeira maciça, montantes com espessura de 35mm, prateleiras com espessura de 30mm, portas em compensado 18mm, completo, inclusive ferragens e acessórios, conforme projeto	un	19,00	2.985,64	13,48%	3.388,10	64.373,90



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.07.03.35	AR35 – Armário composto por um módulo tipo 1 (com prateleiras internas e duas portas de giro) e dois módulos tipo 2 (com prateleiras e duas portas de correr na parte inferior), dimensões totais 4280 x 2000 x 380mm (LxAxP), executado em painéis de compensado de primeira qualidade, faces aparentes revestidas com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento em madeira maciça, montantes com espessura de 35mm, prateleiras com espessura de 30mm, portas em compensado 18mm, completo, inclusive ferragens e acessórios, conforme projeto de primeira qualidade (estrutura interna, prateleiras, gavetas) espessura 18mm, revestidos com lâmina de madeira natural padrão freijó. Portas em compensado 18mm e encabeçamento com madeira maciça, completo, inclusive ferragens e acessórios, conforme projeto * alternativa para armário novo em substituição ao AR32	un	5,00	6.014,50	13,48%	6.825,25	34.126,25
04.07.03.36	AR36 – Armário composto por dois módulos do tipo 2 (com prateleiras e duas portas de correr na parte inferior), dimensões totais 2865x2000x430mm (LxAxP), executado em painéis de compensado de primeira qualidade, faces aparentes revestidas com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento em madeira maciça, montantes com espessura de 35mm, prateleiras com espessura de 30mm, portas em compensado 18mm, completo, inclusive ferragens e acessórios, conforme projeto e espessura 18mm, revestidos com lâmina de madeira natural padrão freijó. Portas em compensado 18mm e encabeçamento com madeira maciça, completo, inclusive ferragens e acessórios, conforme projeto * alternativa para armário novo em substituição ao AR33	un	5,00	4.405,64	13,48%	4.999,52	24.997,60
04.07.03.37	Armário de aço para vestiários, 2 vãos e 4 portas, dimensões aproximadas 600x450x1970mm (LxPxA)	un	1,00	674,00	21,61%	819,65	819,65
04.07.03.38	PRT1 – Prateleira com dimensões 34 x 178 x 5,5cm, confeccionada com painéis de compensado 15mm de primeira qualidade, superfícies aparentes revestidas com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento de madeira maciça, cava na face inferior para instalação de fita de LED embutida, suportes invisíveis em barra redonda de aço Ø25mm, conforme detalhamento em projeto	un	24,00	59,00	21,61%	71,74	1.721,76
04.07.03.39	PRT2 – Prateleira com dimensões 34 x 53 x 5,5cm, confeccionada com painéis de compensado 15mm de primeira qualidade, superfícies aparentes revestidas com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento de madeira maciça, cava na face inferior para instalação de fita de LED embutida, suportes invisíveis em barra redonda de aço Ø25mm, conforme detalhamento em projeto	un	24,00	38,03	21,61%	46,24	1.109,76
04.07.03.40	PRT3 – Prateleira com dimensões 34 x 44,5 x 5,5cm, confeccionada com painéis de compensado 15mm de primeira qualidade, superfícies aparentes revestidas com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento de madeira maciça, cava na face inferior para instalação de fita de LED embutida, suportes invisíveis em barra redonda de aço Ø25mm, conforme detalhamento em projeto	un	24,00	36,60	21,61%	44,50	1.068,00
04.07.03.41	PRT4 – Prateleira com dimensões 34 x 119 x 5,5cm, confeccionada com painéis de compensado 15mm de primeira qualidade, superfícies aparentes revestidas com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento de madeira maciça, cava na face inferior para instalação de fita de LED embutida, suportes invisíveis em barra redonda de aço Ø25mm, conforme detalhamento em projeto	un	48,00	49,10	21,61%	59,71	2.866,08
04.07.03.42	PRT5 – Prateleira com dimensões 34 x 39,3 x 5,5cm, confeccionada com painéis de compensado 15mm de primeira qualidade, superfícies aparentes revestidas com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento de madeira maciça, cava na face inferior para instalação de fita de LED embutida, suportes invisíveis em barra redonda de aço Ø25mm, conforme detalhamento em projeto	un	24,00	35,73	21,61%	43,45	1.042,80
04.07.03.43	PRT6 – Prateleira com dimensões 34 x 175 x 5,5cm, confeccionada com painéis de compensado 15mm de primeira qualidade, superfícies aparentes revestidas com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento de madeira maciça, cava na face inferior para instalação de fita de LED embutida, suportes invisíveis em barra redonda de aço Ø25mm, conforme detalhamento em projeto	un	24,00	58,50	21,61%	71,14	1.707,36



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.07.03.44	PRT7 – Prateleira com dimensões 34 x 104 x 5,5cm, confeccionada com painéis de compensado 15mm de primeira qualidade, superfícies aparentes revestidas com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento de madeira maciça, cava na face inferior para instalação de fita de LED embutida, suportes invisíveis em barra redonda de aço Ø25mm, conforme detalhamento em projeto	un	1,00	46,59	21,61%	56,65	56,65
04.07.03.45	PRT8 – Prateleira com dimensões 30 x 317 x 5,5cm, confeccionada com painéis de compensado 15mm de primeira qualidade, superfícies aparentes revestidas com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento de madeira maciça, cava na face inferior para instalação de fita de LED embutida, suportes invisíveis em barra redonda de aço Ø25mm, conforme detalhamento em projeto	un	12,00	76,07	21,61%	92,50	1.110,00
04.07.03.46	PRT9 – Prateleira com dimensões 30 x 306 x 6cm, com tampo superior e inferior em chapa de madeira compensada, espessura 10mm, revestida com lâmina de madeira natural padrão freijó; encabeçamento de madeira maciça padrão freijó; estrutura interna com quadro em tubo de aço carbono 40x40mm, chapa #14; quadro interno em madeira de baixa densidade; enchimento leve (eps, lã mineral etc); suporte inferior em barra redonda de aço carbono Ø25mm, conforme detalhamento em projeto	un	12,00	67,23	21,61%	81,75	981,00
04.07.04	Bancadas						348.743,45
04.07.04.01	BG01 – Bancada de granito preto São Gabriel, 1400x600mm, acabamento polido, com rodabanca de 80mm e rebaixo para área molhada, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	1,00	738,37	21,61%	897,93	897,93
04.07.04.02	BG02 – Bancada de granito preto São Gabriel, 2477x300mm, acabamento polido, com fechamento sob a bancada na face frontal (2477x1080mm) e lateral (300x1080mm), apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	1,00	2.502,16	21,61%	3.042,87	3.042,87
04.07.04.03	BG03 – Bancada de granito preto São Gabriel, 2200x650mm, acabamento polido, com rodabanca de 80mm e rebaixo para área molhada, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	1,00	1.155,61	21,61%	1.405,33	1.405,33
04.07.04.04	BG04 – Bancada de granito preto São Gabriel, 2850x700mm, acabamento polido, com rodabanca de 80mm e rebaixo para área molhada, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	24,00	1.547,57	21,61%	1.881,99	45.167,76
04.07.04.05	BG05 – Bancada de granito preto São Gabriel, 500x700mm, acabamento polido, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	24,00	359,07	21,61%	436,66	10.479,84
04.07.04.06	BG06 – Bancada de granito preto São Gabriel, 1380x600mm, acabamento polido, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	24,00	662,51	21,61%	805,67	19.336,08
04.07.04.07	BG07 – Bancada de granito preto São Gabriel, 930x600mm, acabamento polido, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	24,00	491,83	21,61%	598,11	14.354,64
04.07.04.08	BG08 – Bancada de granito preto São Gabriel, 1200x700mm, acabamento polido, com rebaixo para área molhada, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	48,00	728,55	21,61%	885,98	42.527,04
04.07.04.09	BG09 – Bancada de granito preto São Gabriel, 450x700mm, acabamento polido, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	48,00	340,10	21,61%	413,59	19.852,32
04.07.04.10	BG10 – Bancada de granito preto São Gabriel, 1800x700mm, acabamento polido, com rebaixo para área molhada, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	24,00	934,35	21,61%	1.136,26	27.270,24
04.07.04.11	BG11 – Bancada de granito preto São Gabriel, 2970x450mm, acabamento polido, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	24,00	984,92	21,61%	1.197,76	28.746,24
04.07.04.12	BG20 - Copa C2 - 2900x400mm - Banca de granito preto polido ref Preto Tijuca, sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto.	un	1,00	871,13	21,61%	1.059,38	1.059,38
04.07.04.13	BG21 – Bancada de granito preto São Gabriel, 780x530mm, acabamento polido, com rebaixo para área molhada, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	1,00	397,00	21,61%	482,79	482,79
04.07.04.14	BG12 – Bancada de mármore branco especial, 900x360mm, acabamento polido, com testeira de 90mm, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	1,00	782,55	21,61%	951,65	951,65
04.07.04.15	BG13 – Bancada de mármore branco especial, 900x310mm, acabamento polido, com testeira de 90mm, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	2,00	759,72	21,61%	923,89	1.847,78
04.07.04.16	BG14 – Bancada de mármore branco especial, 880x350mm, acabamento polido, com testeira de 90mm, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	1,00	776,84	21,61%	944,71	944,71



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.07.04.17	BG15 – Bancada de mármore branco especial, 1200x350mm, acabamento polido, com testeira de 90mm, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	1,00	839,60	21,61%	1.021,03	1.021,03
04.07.04.18	BG16 – Bancada de mármore branco especial, 1200x350mm, acabamento polido, com testeira de 9mm, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	48,00	607,09	21,61%	738,28	35.437,44
04.07.04.19	BG17 – Bancada de mármore branco especial, 900x330mm, acabamento polido, com testeira de 90mm, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	24,00	771,14	21,61%	937,78	22.506,72
04.07.04.20	BG18 – Bancada de mármore branco especial, 840x350mm, acabamento polido, com testeira de 90mm, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	24,00	765,43	21,61%	930,83	22.339,92
04.07.04.21	BG19 – Bancada de mármore branco especial, 900x360mm, acabamento polido, com testeira de 90mm, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	24,00	782,55	21,61%	951,65	22.839,60
04.07.04.22	BG22 – Bancada de mármore branco especial, 820x380mm, acabamento polido, com testeira de 90mm, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	24,00	776,84	21,61%	944,71	22.673,04
04.07.04.23	BG23 – Bancada de granito preto São Gabriel, formato em "L" (trecho 1: 2520x600mm, trecho 2: 2670x600mm), acabamento polido, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	2,00	1.463,33	21,61%	1.779,55	3.559,10
04.07.05	Aparelhos e Acessórios Sanitários						1.766.385,72
04.07.05.01	Bacia sanitária com caixa acoplada, cor branca, ref. P.480.17, linha Level, marca DECA ou similar. Inclusive ligação flexível malha de aço, anel de vedação e assento sanitário poliéster, cor branca, ref. AP.237.17, marca DECA ou similar	un	124,00	1.521,84	21,61%	1.850,70	229.486,80
04.07.05.02	Bacia sanitária com caixa acoplada, com saída horizontal, cor branca, ref. P.133.17, linha Nuova, marca DECA ou similar. Inclusive ligação flexível malha de aço, canopla de acabamento da saída horizontal e assento sanitário poliéster, cor branca, ref. AP.237.17, marca DECA ou similar	un	25,00	3.433,72	21,61%	4.175,74	104.393,50
04.07.05.03	Barra de apoio em aço inox, comprimento 40cm ref. 2310.I.040.POL, linha Conforto, marca DECA ou similar.	un	4,00	690,81	21,61%	840,09	3.360,36
04.07.05.04	Barra de apoio em aço inox, comprimento 70cm ref. 2310.I.070.POL, linha Conforto, marca DECA ou similar.	un	3,00	793,27	21,61%	964,69	2.894,07
04.07.05.05	Barra de apoio em aço inox, comprimento 80cm ref. 2310.I.080.POL, linha Conforto, marca DECA ou similar.	un	6,00	866,83	21,61%	1.054,15	6.324,90
04.07.05.06	Cabide para banheiro, acabamento cromado, ref. 2060.C.DSC, linha Disco, marca DECA ou similar	un	341,00	222,17	21,61%	270,18	92.131,38
04.07.05.07	Cadeira de banho, ref. 2356.I.POL, linha Conforto, marca DECA ou similar	un	1,00	6.236,52	21,61%	7.584,23	7.584,23
04.07.05.08	Chuveiro com tubo de parede, com entrada de ar, acabamento cromado, ref. 1990.C.STD.ARE, linha Acqua Plus, marca DECA ou similar	un	50,00	512,41	21,61%	623,14	31.157,00
04.07.05.09	Chuveiro com tubo de parede, com entrada de ar, acabamento cromado, ref. 1990.C.STD.ARE, linha Acqua Plus, marca DECA ou similar. Inclusive desviador universal, ref. 1982.C, e ducha manual, ref. 4892.C, linha Max, marca DECA ou similar	un	97,00	860,31	21,61%	1.046,22	101.483,34
04.07.05.10	Cuba de embutir em aço inoxidável acabamento polido modelo Lavínia 40 BL, dimensões 40x34x14cm, espessura 0,6mm, marca tramontina ou similar. Inclusive válvula para cozinha 4.1/2" marca Tramontina ou similar	un	2,00	344,63	21,61%	419,10	838,20
04.07.05.11	Cuba de semi-encaixe, ref. CQ42 linha Optica, cor branco, marca ROCA ou similar. Inclusive válvula p/ lavatório, ref.1602.c, sifão metálico cromado c/ copo p/ lavatório marca Deca ou similar.	un	149,00	627,25	21,61%	762,79	113.655,71
04.07.05.12	Cuba dupla de embutir em aço inoxidável acabamento acetinado ref. 2C 34-28 BS, marca TRAMONTINA ou similar. Inclusive válvula p/ cozinha 4.1/2", ref 1622 C, bitola de saída 1.1/2" e sifão p/ cozinha e tanque metálico cromado c/ copo, bitola de entrada 1.1/2". Marca DECA ou similar.	un	48,00	815,32	21,61%	991,51	47.592,48
04.07.05.13	Tanque de encaixe em aço inoxidável acabamento acetinado modelo Hera 34 litros, dimensões 50x40cm, marca Tramontina ou similar. Inclusive válvula p/ tanque bitola 3 1/2", marca Tramontina ou similar.	un	49,00	1.047,47	21,61%	1.273,82	62.417,18
04.07.05.14	Dispenser p/ papel higiênico interfolhado, cor branca, marca Tork ou similar.	un	4,00	92,24	21,61%	112,17	448,68



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.07.05.15	Dispenser para papel toalha interfolhado modelo Mini, cor branca, marca Tork ou similar.	un	7,00	160,26	21,61%	194,89	1.364,23
04.07.05.16	Dispenser para sabonete líquido Sistema S1, cor branca, marca Tork ou similar.	un	7,00	88,78	21,61%	107,96	755,72
04.07.05.17	Ducha higiênica com registro 1/4 de volta, ref. 1984.C.ACT.LNK.BR, linha Link, marca DECA ou similar.	un	148,00	465,33	21,61%	565,88	83.750,24
04.07.05.18	Misturador de mesa bica alta p/ lavatório ref. 1877 C LNK, linha Link, marca DECA ou similar.	un	96,00	727,96	21,61%	885,27	84.985,92
04.07.05.19	Misturador monocomando de mesa c/ bica móvel e arejador articulável ref. 2256 C LNK, linha Link, marca DECA ou similar.	un	48,00	708,07	21,61%	861,08	41.331,84
04.07.05.20	Misturador monocomando p/ chuveiro alta e baixa pressão 3/4" ref. 4493.000 c/ acabamento ref. 4993.C.LNK.CHU, marca DECA ou similar.	un	171,00	719,76	21,61%	875,30	149.676,30
04.07.05.21	Papeleira, ref. 2020.C.DSC, linha Disco, marca DECA ou similar.	un	144,00	245,03	21,61%	297,98	42.909,12
04.07.05.22	Porta toalha, barra de 20cm, ref. 2040.C.020.DSC, linha Disco, marca DECA ou similar.	un	72,00	531,18	21,61%	645,96	46.509,12
04.07.05.23	Porta toalha, barra de 30cm, ref. 2040.C.030.DSC, linha Disco, marca DECA ou similar.	un	144,00	561,18	21,61%	682,45	98.272,80
04.07.05.24	Porta toalha, barra de 50cm, ref. 2040.C.050.DSC, linha Disco, marca DECA ou similar.	un	48,00	551,18	21,61%	670,28	32.173,44
04.07.05.25	Ralo linear com caixa em PVC na cor cinza e acabamento de grelha em aço inox. Dimensões 45mm x 700 mm	un	48,00	212,39	21,61%	258,28	12.397,44
04.07.05.26	Ralo linear com caixa em PVC na cor cinza e acabamento de grelha em aço inox. Dimensões 45mm x 900 mm	un	96,00	246,39	21,61%	299,63	28.764,48
04.07.05.27	Ralo sifonado .15x.15 m, com grelha de aço inox com dispositivo rotativo de vedação.	un	199,00	56,48	21,61%	68,68	13.667,32
04.07.05.28	Registro geral de gaveta ref. 4900.C.LNK, linha Link, marca DECA ou similar.	un	440,00	59,01	21,61%	71,76	31.574,40
04.07.05.29	Torneira de esfera p/ máquina de lavar. Abertura 1/4 de volta e bica c/ rosca, bitola 3/4", ref. 00784006, marca DOCOL ou similar.	un	96,00	63,33	21,61%	77,01	7.392,96
04.07.05.30	Torneira de mesa bica baixa para lavatório, ref. 1197.C.37, linha Izy, marca DECA ou similar. Inclusive tubo de ligação flexível cromado, marca DECA ou similar	un	51,00	279,70	21,61%	340,14	17.347,14
04.07.05.31	Torneira de mesa c/ bica móvel e arejador articulável ref. 1167 C LNK, linha Link, marca DECA ou similar.	un	2,00	452,33	21,61%	550,07	1.100,14
04.07.05.32	Torneira de mesa conforto c/ fechamento automático p/ lavatório ref. 1173 C CONF, linha Decamatic Eco, marca DECA ou similar. Inclusive tubo de ligação flexível cromado, marca DECA ou similar.	un	2,00	676,13	21,61%	822,24	1.644,48
04.07.05.33	Torneira de parede p/ uso geral c/ arejador ref 1159 C LNK, linha Link marca DECA ou similar.	un	49,00	475,33	21,61%	578,04	28.323,96
04.07.05.34	Triturador de alimentos capacidade 980ml, motor 0,75HP, modelo M66, marca INSINKERATOR ou similar.	un	48,00	2.107,49	21,61%	2.562,91	123.019,68
04.07.05.35	Ralo tipo Abacaxi	un	8,00	33,48	21,61%	40,71	325,68
04.07.05.36	Ralo linear com caixa em PVC na cor cinza e acabamento de grelha em aço inox. Dimensões 45mm x 900 mm	m	671,00	141,34	21,61%	171,88	115.331,48
04.07.06	Eletrodomésticos						86.054,94
04.07.06.01	Purificador de água, saída gelada e natural.	un	50,00	1.150,00	21,61%	1.398,51	69.925,50
04.07.06.02	Varal para secagem de roupas, suspenso do forro, acionamento individual, comprimento 1,5m.	un	48,00	276,32	21,61%	336,03	16.129,44
04.10	Fabricação de protótipos						140.275,43
04.10.01	Protótipos						140.275,43
04.10.01.01	Protótipo do item 04.02.01.03: PE2 - Porta especial de chapa dobrada de aço carbono, dimensões 2,48 x 0,93m, com bandeira fixa superior, completa, inclusive painéis de revestimento lateral, ferragens e acessórios, conforme projeto e caderno de encargos	un	1,00	1.363,84	21,61%	1.658,56	1.658,56



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.10.01.02	Protótipo do item 04.02.02.10: EA10 – Esquadria em perfis de alumínio, 4.400 x 2.222 mm (LxA), ref. linha Única, marca HYDRO ou similar, bordas retas, fechamento da face interna (folha fixa inferior e folhas de correr acima do peitoril) com vidro laminado de controle solar incolor (proteção solar mín. 35%), espessura 8mm, fechamento da face externa com sistema de persiana de enrolar e projetante, ref. linha Única, marca HYDRO ou similar, coluna externa ref. linha Cittá, marca HYDRO similar, sistema de vedação acústica conforme indicação do fornecedor, conjunto subdividido em 3 módulos, acabamento de todas as peças de alumínio com tratamento anodizado natural, completa, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	1,00	15.354,48	21,61%	18.672,58	18.672,58
04.10.01.03	Protótipo do item 04.02.02.24: Esquadria em perfis de alumínio e fechamento com vidro temperado serigrafado, cor a definir, largura variável (1.470 a 1.785mm), altura variável (700mm do 2º ao 6º pavimento da fachada oeste; 550mm na fachada leste e 1º pavimento da fachada oeste), para revestimento de viga entre pavimentos	un	1,00	2.104,70	21,61%	2.559,52	2.559,52
04.10.01.04	Protótipo do item 04.02.03.04: PM4 – Porta de giro para vão de 88,5 cm (entre contramarcos de madeira). Dimensões da folha: 80 x 222,5cm, conforme detalhes. Revestimento externo com lambri de madeira padrão Freijó. Dobradiças em aço inox com acabamento escovado, ref. 495, marca LAFONTE ou similar. Puxador externo fresado na madeira e puxador interno tipo cone em madeira maciça Ø4cm h: 3cm. Roseta redonda para banheiro acabamento escovado, ref. 308, com tranqueta marca LAFONTE ou similar. Fechadura auxiliar mecânica de embutir tipo rolete, ref. 1070 STR, marca LAFONTE ou similar.	un	1,00	4.654,00	21,61%	5.659,72	5.659,72
04.10.01.05	Protótipo do item 04.02.03.05: PM5 – Porta de giro para vão de 103,5 cm (entre contramarcos de madeira). Dimensões da folha: 95 x 222cm, conforme detalhes. Revestimento externo com lambri de madeira padrão Freijó na folha da porta e na verga acima desta. Dobradiças em aço inox com acabamento escovado, ref. 495, marca LAFONTE ou similar. Puxador externo fresado na madeira e puxador interno tipo cone em madeira maciça Ø4cm h: 3cm. Roseta redonda para banheiro acabamento escovado, ref. 308, com tranqueta marca LAFONTE ou similar. Fechadura auxiliar mecânica de embutir tipo rolete, ref. 1070 STR, marca LAFONTE ou similar.	un	1,00	5.459,00	21,61%	6.638,68	6.638,68
04.10.01.06	Protótipo do item 04.02.03.07: PM7 – Porta de correr embutida para drywall com vão livre de 92,5cm, sistema da marca ECLISSE. Dimensões da folha: 95 x 243,5cm, conforme detalhes. Acabamento pintado na cor branca. Puxador e fechadura bico de papagaio kit Scivola Tre redondo para cilindro acabamento cromo fosco, marca ECLISSE ou similar. Completa, inclusive trilho, ferragens e acessórios.	un	1,00	4.932,50	21,61%	5.998,41	5.998,41
04.10.01.07	Protótipo do item 04.03.02.02: BX2 - Box de canto em vidro temperado 8mm incolor e estrutura de alumínio, acabamento natural. Conjunto composto por três folhas, sendo uma fixa e duas de correr, conforme projeto. Dimensões 1200x865x1950mm (LxLxA)	un	1,00	3.174,60	21,61%	3.860,63	3.860,63
04.10.01.08	Protótipo do item 04.04.02.12: Elemento vazado (cobogó) quadriculado, fabricado em concreto, dimensões 39 x 39 x 10cm, com 16 furos, lâminas horizontais em veneziana, ref. 90A, marca Neorex ou similar	un	1,00	228,02	21,61%	277,29	277,29
04.10.01.09	Protótipo do item 04.04.04.02: Divisória de mármore branco especial, 570 x 1910mm, espessura 20mm, acabamento polido, embutida no piso e parede, conforme projeto	un	1,00	715,40	21,61%	869,99	869,99
04.10.01.10	Protótipo do item 04.04.04.06: Lambri de régua de madeira maciça de freijó, espessura 10mm, largura 60mm, altura variável (2.220 a 2.440mm), conforme projeto	un	1,00	1.655,00	21,61%	2.012,64	2.012,64
04.10.01.11	Protótipo do item 04.04.04.10: PI4 – Paineis de fechamento em chapa de aço inoxidável, conjunto composto por 2 painéis fixos de 0,57x2,35m, 1 painel fixo de 0,61x2,35m, 1 painel fixo de 0,50x2,35m, 1 painel fixo de 0,88x2,35m, 1 porta pivotante de 0,88x2,35m, marcos para portas de elevadores, conjunto completo, inclusive fixações, ferragens e acessórios, conforme projeto	un	1,00	13.593,24	21,61%	16.530,73	16.530,73



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.10.01.12	Protótipo do item 04.07.02.14: PSH1 – Pannel móvel para fechamento de shaft, 55X90cm, executado com quadro de cantoneiras de aço, fechamento em placa cimentícia revestida com porcelanato, conforme detalhamento específico	un	1,00	907,67	21,61%	1.103,81	1.103,81
04.10.01.13	Protótipo do item 04.07.02.16: PSH3 – Pannel móvel para fechamento de shaft, 122X203cm, executado com quadro de cantoneiras de aço, fechamento em placa cimentícia revestida com azulejos conforme detalhamento específico	un	1,00	149,16	21,61%	181,39	181,39
04.10.01.14	Protótipo do item 04.07.03.03: AR03 – Armário sob bancada de banheiro, dimensões 1200 x 365 x 350mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm; caixote, portas, frentes de gavetas e demais superfícies aparentes revestidas com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento de madeira maciça; superfícies internas revestidas com laminado melamínico texturizado branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	1,00	2.435,15	21,61%	2.961,38	2.961,38
04.10.01.15	Protótipo do item 04.07.03.07: AR07 – Armário espelheira para banheiro, embutido na parede, dimensões 595 x 900 x 150mm (LxAxP), executado em painéis de compensado de primeira qualidade, espessura 15mm; portas revestidas com laminado melamínico branco e espelho de vidro cristal 4mm colado; superfícies internas revestidas com laminado melamínico texturizado branco; complemento lateral com painel fixo de compensado revestido com laminado melamínico branco com espelho de vidro cristal 4mm colado, dimensões 595x900mm; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	1,00	2.935,63	21,61%	3.570,01	3.570,01
04.10.01.16	Protótipo do item 04.07.03.19: AR19 – Armário aéreo para cozinha, dimensões 1378 x 980 x 350mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; com perfil de led embutido na face inferior; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	1,00	5.656,61	21,61%	6.879,00	6.879,00
04.10.01.17	Protótipo do item 04.07.03.21: AR21 – Armário sob bancada de cozinha, dimensões 1378 x 790 x 600mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	1,00	4.563,00	21,61%	5.549,06	5.549,06
04.10.01.18	Protótipo do item 04.07.03.22: AR22 – Armário para cozinha, dimensões 930 x 2400 x 600mm (LxAxP), executado em painéis de compensado naval de primeira qualidade, espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco; completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores etc), conforme projeto	un	1,00	9.352,26	21,61%	11.373,28	11.373,28
04.10.01.19	Protótipo do item 04.07.03.28: AR28 – Armário sem porta*, embutido na parede, dimensões 1035 x 2500 x 400 mm (LxAxP), executado em painéis de compensado de primeira qualidade (estrutura interna, prateleiras, gavetas), espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco, completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, puxadores etc), conforme projeto * as portas do armário serão parte integrante de painel de lambrí de madeira	un	1,00	5.528,69	21,61%	6.723,43	6.723,43
04.10.01.20	Protótipo do item 04.07.03.29: AR29 – Guarda-roupa sem porta*, embutido na parede, dimensões 1982 x 2500 x 600 mm (LxAxP), composto por três módulos intercambiáveis, executado em painéis de compensado de primeira qualidade (estrutura interna, prateleiras, gavetas), espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco, completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, corredeiras, articuladores, puxadores, cabideiros, calceiros etc), conforme projeto *as portas do armário serão parte integrante de painel de lambrí de madeira	un	1,00	10.585,28	21,61%	12.872,75	12.872,75



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.10.01.21	Protótipo do item 04.07.03.31: AR31 – Guarda-roupa composto por três módulos intercambiáveis, dimensões 1940 x 2500 x 600 mm (LxAxP), executado em painéis de compensado de primeira qualidade (estrutura interna, prateleiras, gavetas) espessura 18mm, revestidos com laminado melamínico branco, portas em compensado 18mm revestido com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento com madeira maciça, completo, inclusive ferragens e acessórios (fixações, dobradiças, correições, articuladores, puxadores, cabideiros etc), conforme projeto *as portas do armário serão parte integrante de painel de lambrí de madeira	un	1,00	13.461,48	21,61%	16.370,50	16.370,50
04.10.01.22	Protótipo do item 04.07.03.32: AR32 - Estar Apartamento tipo 1 - conjunto composto por um módulo tipo 1 (dimensões 1,45 x 2,00 x 0,38m) e dois módulos tipo 2 (dimensões 1,45 x 2,00 x 0,38mm)AR32 – Armário de madeira original do edifício Anexo 3, a ser reutilizado em apartamento funcional da Câmara dos Deputados, conjunto composto por um módulo tipo 1 (com prateleiras internas e duas portas de giro) e dois módulos tipo 2 (com prateleiras e duas portas de correr na parte inferior), dimensões totais 4280 x 2000 x 380mm (LxAxP), peças com encabeçamento maciço de madeira pau-ferro e acabamento com goma laca.	un	1,00	1.265,87	21,61%	1.539,42	1.539,42
04.10.01.23	Protótipo do item 04.07.03.38: PRT1 – Prateleira com dimensões 34 x 178 x 5,5cm, confeccionada com painéis de compensado 15mm de primeira qualidade, superfícies aparentes revestidas com lâmina de madeira natural padrão freijó e encabeçamento de madeira maciça, cava na face inferior para instalação de fita de LED embutida, suportes invisíveis em barra redonda de aço Ø25mm, conforme detalhamento em projeto	un	1,00	59,00	21,61%	71,74	71,74
04.10.01.24	Protótipo do item 04.07.04.06: BG06 – Bancada de granito preto São Gabriel, 1380x600mm, acabamento polido, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	1,00	1.680,25	21,61%	2.043,35	2.043,35
04.10.01.25	Protótipo do item 04.07.04.08: BG08 – Bancada de granito preto São Gabriel, 1200x700mm, acabamento polido, com rebaixo para área molhada, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	1,00	1.461,09	21,61%	1.776,83	1.776,83
04.10.01.26	Protótipo do item 04.07.04.18: BG16 – Bancada de mármore branco especial, 1200x350mm, acabamento polido, com testeira de 9mm, apoiada sobre quadro de cantoneiras de aço, conforme projeto	un	1,00	2.072,80	21,61%	2.520,73	2.520,73
04.13	PAVIMENTAÇÃO						121.785,68
04.13.01	Serviços Preliminares						27.748,14
04.13.01.01	Guia pré-fabricada de concreto - padrão NOVACAP, inclusive com lastro de brita graduada e tratamento das juntas com concreto.	m	71,12	56,12	21,61%	68,24	4.853,22
04.13.01.02	Pintura com carbonato de cálcio para meio-fio	m	312,22	1,72	21,61%	2,09	652,53
04.13.01.03	Sub-base ou base estabilizada granulometricamente	m³	75,28	22,65	21,61%	27,54	2.073,21
04.13.01.04	Base BGS 40:40:20 abaixo do revestimento, conforme caderno de encargos	m³	150,55	110,17	21,61%	133,97	20.169,18
04.13.02	Revestimentos asfálticos						94.037,54
04.13.02.01	Imprimadura impermeabilizante betuminosa para pavimentação	m²	752,77	11,08	21,61%	13,47	10.139,81
04.13.02.02	Concreto asfáltico para aplicação em pavimentação usinado a quente - preparo e aplicação	m³	37,64	1.617,05	21,61%	1.966,49	74.018,68
04.13.02.03	Capa Asfáltica em CBUQ (Concreto betuminoso usinado a quente) espessura média de 3,5 cm, sobre banho de ligação. Espalhamento e compactação mecânica.	m³	26,35	308,33	21,61%	374,96	9.879,05
04.14	SINALIZAÇÕES						17.948,50
04.14.01	Horizontal						9.128,70
04.14.01.01	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão ou extrusado - e=1,5 mm	m²	200,00	21,76	21,61%	26,46	5.292,00
04.14.01.02	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - e=1,5 mm, incluindo identificação de vagas especiais	m²	145,00	21,76	21,61%	26,46	3.836,70
04.14.02	Vertical						8.819,80



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
04.14.02.01	Placa advertência ou regulamentação em aço, lado de 0,60 m - película retroflexiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	10,00	400,57	21,61%	487,13	4.871,30
04.14.02.02	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	10,00	324,69	21,61%	394,85	3.948,50
05	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS						2.245.270,54
05.01	ÁGUA FRIA						610.426,67
05.01.02	TUBAÇÃO DE PVC RÍGIDO - SOLDÁVEL E ROSCÁVEL - INCLUSIVE CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO						314.524,52
05.01.02.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3.675,38	46,04	21,61%	55,98	205.747,77
05.01.02.02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	258,19	29,94	21,61%	36,41	9.400,69
05.01.02.03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	14,41	33,49	21,61%	40,72	586,77
05.01.02.04	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	435,55	49,56	21,61%	60,26	26.246,24
05.01.02.05	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF.: 91788 SINAPI/DF	M	490,60	84,92	21,61%	103,27	50.664,26
05.01.02.06	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 85 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF.: 91788 SINAPI/DF	M	55,99	186,56	21,61%	226,87	12.702,45
05.01.02.07	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 110 MM (INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. REF.: 91788 SINAPI/DF	M	34,29	220,06	21,61%	267,61	9.176,34
05.01.06	ARPARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS						5.454,47
05.01.06.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA TORNEIRA DE JARDIM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO T-16. INCLUSIVE TORNEIRA E TAMPA.	UN	7,00	495,86	21,61%	603,01	4.221,07
05.01.06.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA REGISTRO EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO TIPO T-16. INCLUSIVE REGISTRO E TAMPA.	UN	2,00	507,12	21,61%	616,70	1.233,40
05.01.07	EQUIPAMENTOS						139.960,84
05.01.07.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL, SCHNEIDER OU SIMILAR, 2CV, TRIFÁSICA. REF.: 10324/ORSE ORSE/SE	UN	6,00	7.977,70	21,61%	9.701,68	58.210,08
05.01.07.02	FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA FMG-VZ 5,0 CV 135MM 3500 RPM, OU SIMILAR.	UN	4,00	5.160,42	21,61%	6.275,58	25.102,32
05.01.07.03	FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA FMG-VZ 6,0 CV 122MM 3500 RPM, OU SIMILAR.	UN	4,00	7.954,69	21,61%	9.673,69	38.694,76
05.01.07.04	FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRÍFUGA 2 CV - POTÁVEL/REUSO REF.: 18.029.0025-0 EMOP/RJ	UN	2,00	1.477,70	21,61%	1.797,03	3.594,06
05.01.07.05	FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL 3 CV - ESGOTO	UN	2,00	5.903,97	21,61%	7.179,81	14.359,62
05.01.08	DIVERSOS						150.486,84
05.01.08.01	FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO DESIGNAÇÃO "Y" Qn=0,75M³/H INCLUSIVE ABRIGO COM DIMENSÕES 70 CM X 30 CM.	UN	49,00	217,56	21,61%	264,57	12.963,93
05.01.08.02	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	757,00	107,31	21,61%	130,49	98.780,93
05.01.08.03	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	44,98	21,61%	54,70	164,10



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
05.01.08.04	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	39,00	69,77	21,61%	84,84	3.308,76
05.01.08.05	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	11,00	120,36	21,61%	146,36	1.609,96
05.01.08.06	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	42,00	166,36	21,61%	202,31	8.497,02
05.01.08.07	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	404,20	21,61%	491,54	491,54
05.01.08.08	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	820,23	21,61%	997,48	997,48
05.01.08.09	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	192,00	70,42	21,61%	85,63	16.440,96
05.01.08.10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	51,00	75,74	21,61%	92,10	4.697,10
05.01.08.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	86,17	21,61%	104,79	209,58
05.01.08.12	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	149,20	21,61%	181,44	725,76
05.01.08.13	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	215,29	21,61%	261,81	1.047,24
05.01.08.14	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	227,16	21,61%	276,24	552,48
05.02	ÁGUA QUENTE						620.896,07
05.02.02	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE CPVC - INCLUSIVE CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO						389.540,75
05.02.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO CPVC (AQUATHERM) 22MM INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS.	M	1.686,97	96,47	21,61%	117,31	197.898,45
05.02.02.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO CPVC (AQUATHERM) 28MM INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS.	M	537,73	90,73	21,61%	110,33	59.327,75
05.02.02.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO CPVC (AQUATHERM) 35MM INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS.	M	32,45	97,04	21,61%	118,01	3.829,42
05.02.02.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO CPVC (AQUATHERM) 42MM INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS.	M	25,45	98,36	21,61%	119,61	3.044,07
05.02.02.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO CPVC (AQUATHERM) 54MM INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS.	M	625,61	164,88	21,61%	200,51	125.441,06
05.02.06	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS						152.805,08
05.02.06.01	FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA, MODELO BCL-6 OU SIMILAR.	UN	12,00	617,56	21,61%	751,01	9.012,12
05.02.06.02	PLACAS COLETORAS DE ENERGIA SOLAR HORIZONTAL, MEDINDO 1X2M, EXCLUSIVE INSTALAÇÕES (VER ITENS 15.014.0100 A 0145) E RESERVATÓRIOS. FORNECIMENTO	UN	28,00	1.028,97	21,61%	1.251,33	35.037,24
05.02.06.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 4000L.	UN	4,00	22.357,48	21,61%	27.188,93	108.755,72
05.02.07	DIVERSOS						78.550,24
05.02.07.01	FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO DESIGNAÇÃO "Y" Qn=0,75M³/H INCLUSIVE CAIXA DE PROTEÇÃO.	UN	48,00	192,07	21,61%	233,57	11.211,36
05.02.07.02	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	32,00	1.022,39	21,61%	1.243,32	39.786,24
05.02.07.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA PRESSURIZADORA MODELO PL-20 LORENZETTI OU SIMILAR, CONFORME PROJETO TÉCNICO.	UN	32,00	708,02	21,61%	861,02	27.552,64
05.03	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						189.964,55
05.03.03	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - INCLUSIVE CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO						104.307,62
05.03.03.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,00	45,69	21,61%	55,56	611,16



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
05.03.03.02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	315,00	54,42	21,61%	66,18	20.846,70
05.03.03.03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	84,30	67,33	21,61%	81,88	6.902,48
05.03.03.04	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE R, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DN 200MM.	M	131,20	152,23	21,61%	185,12	24.287,74
05.03.03.05	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE R, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DN 250MM.	M	34,80	222,89	21,61%	271,05	9.432,54
05.03.03.06	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE R, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DN 300MM.	M	30,40	328,28	21,61%	399,22	12.136,28
05.03.03.07	EXECUCAO DE DRENOS DE EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL REF.: 74017/002 SINAPI/DF	M	246,00	100,59	21,61%	122,32	30.090,72
05.03.06	TUBULAÇÕES DE CONCRETO - INCLUSIVE CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO						66.983,09
05.03.06.01	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	124,70	170,14	21,61%	206,90	25.800,43
05.03.06.02	REMANEJAMENTO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL EM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 400MM, SEM REAPROVEITAMENTO	M	108,67	311,63	21,61%	378,97	41.182,66
05.03.08	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS						18.673,84
05.03.08.01	FORNECIMENTO EM INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL TRIFÁSICA 4CV MODELO BCS 320 SCHNEIDER OU SIMILAR (INCLUSIVE CONEXÕES, QUADRO DE COMANDO, MANGOTE E CORRENTE)	UN	2,00	7.677,76	21,61%	9.336,92	18.673,84
05.04	ESGOTOS SANITÁRIOS						488.307,90
05.04.03	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - INCLUSIVE CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO						422.487,72
05.04.03.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	680,77	73,29	21,61%	89,12	60.670,22
05.04.03.02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	2.120,46	92,05	21,61%	111,94	237.364,29
05.04.03.03	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	877,76	43,02	21,61%	52,31	45.915,62
05.04.03.04	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	898,25	69,29	21,61%	84,26	75.686,54
05.04.03.05	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	32,85	71,37	21,61%	86,79	2.851,05
05.04.09	INSTALAÇÃO ELEVATÓRIA E OUTROS						65.820,18
05.04.09.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS CINZAS CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	58.000,00	13,48%	65.820,18	65.820,18
05.07	SERVIÇOS DIVERSOS						335.675,35
05.07.01	ESCAVAÇÃO DE VALAS						122.838,31
05.07.01.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM MINI-ESCAVADEIRA.	M3	507,24	199,14	21,61%	242,17	122.838,31
05.07.02	REATERRO COMPACTADO						14.384,41
05.07.02.01	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	481,89	24,55	21,61%	29,85	14.384,41
05.07.03	LASTROS						19.883,45
05.07.03.01	COLCHÃO DE AREIA	M3	67,64	241,73	21,61%	293,96	19.883,45
05.07.05	CAIXAS DE PASSAGEM						51.899,72



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
05.07.05.01	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA DE AREIA PLUVIAL 60x60cm COM DRENO DE BRITA (INCLUSIVE TAMPA CEGA EM FERRO FUNDIDO E FUROS PARA TUBULAÇÕES)	UN	10,00	710,02	21,61%	863,45	8.634,50
05.07.05.02	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 60x60cm (INCLUSIVE TAMPA CEGA EM FERRO FUNDIDO E FUROS PARA TUBULAÇÕES)	UN	15,00	729,23	21,61%	886,81	13.302,15
05.07.05.03	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO 80x80cm (INCLUSIVE TAMPA CEGA EM FERRO FUNDIDO E FUROS PARA TUBULAÇÕES)	UN	15,00	951,31	21,61%	1.156,88	17.353,20
05.07.05.04	CAIXA DE GORDURA 60X60CM EM ALVENARIA REF.: C0601 SEINFRA/CE	UN	8,00	398,54	21,61%	484,66	3.877,28
05.07.05.05	CAIXA DE SABÃO 40X40CM EM ALVENARIA REF.: C0601 SEINFRA/CE	UN	12,00	398,54	21,61%	484,66	5.815,92
05.07.05.06	CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	1.394,38	21,61%	1.695,70	1.695,70
05.07.05.07	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA DE CAIXA COLETORA DE ÓLEO 80x80cm (INCLUSIVE TAMPA CEGA EM FERRO FUNDIDO, FUROS PARA TUBULAÇÕES, RECIPIENTE DE COLETA E REGISTRO)	UN	1,00	1.004,01	21,61%	1.220,97	1.220,97
05.07.06	POÇOS DE VISITA						92.481,80
05.07.06.01	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE POÇO DE VISITA RETÂNGULAR 1,34x1,34m (INCLUSIVE PROLONGAMENTO, TAMPA E FUROS PARA TUBULAÇÃO).	UN	10,00	7.604,79	21,61%	9.248,18	92.481,80
05.07.08	GRELHAS E RALOS						34.187,66
05.07.08.01	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	26,00	20,98	21,61%	25,51	663,26
05.07.08.02	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	225,00	24,37	21,61%	29,63	6.666,75
05.07.08.03	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM	M	251,00	37,23	21,61%	45,27	11.362,77
05.07.08.04	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM REF.: 07752/ORSE	UN	27,00	47,85	21,61%	58,19	1.571,13
05.07.08.05	RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO COMPRIMENTO ATÉ 90CM COM GRELHA DE ALUMÍNIO.	UN	125,00	91,60	21,61%	111,39	13.923,75
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS						3.966.525,31
06.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						3.014.005,42
06.01.01	ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO						204.401,54
06.01.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (BGE) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	1,00	99.815,28	21,61%	121.385,36	121.385,36
06.01.01.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (BEL) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	1,00	625,69	21,61%	760,90	760,90
06.01.01.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (CJM) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	1,00	12.483,96	21,61%	15.181,74	15.181,74
06.01.01.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QM-A1, QMA-2, QM-B1, QM-B2) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	4,00	11.371,83	21,61%	13.829,28	55.317,12
06.01.01.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA TIPO CB2	UN	2,00	4.833,66	21,61%	5.878,21	11.756,42
06.01.04	QUADROS ELÉTRICOS - COMPLETOS - INCLUSIVE PLANTAS COM LAYOUT E PROJETO FINAL						367.618,07
06.01.04.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (CTA-1/QGDE) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	1,00	26.230,84	21,61%	31.899,32	31.899,32
06.01.04.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (CTA-2/QDE-INC) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	1,00	9.850,58	21,61%	11.979,29	11.979,29
06.01.04.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QCG/QDG) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	1,00	15.622,03	21,61%	18.997,95	18.997,95
06.01.04.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QBE-REC-REU 2x 4cv) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	3,00	3.656,06	21,61%	4.446,13	13.338,39



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
06.01.04.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QBE-DR 2x 1,5cv, QBE-REC-AP2) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	6,00	3.375,10	21,61%	4.104,45	24.626,70
06.01.04.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QBI-HID-B 2x 5CV) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	1,00	3.333,70	21,61%	4.054,11	4.054,11
06.01.04.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QBE-REC-AP1 2x 7,5CV + 1x 1,5CV) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	1,00	9.311,03	21,61%	11.323,14	11.323,14
06.01.04.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDLF-AP) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	48,00	2.296,24	21,61%	2.792,45	134.037,60
06.01.04.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDFE-A, QDFE-B) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	2,00	1.887,42	21,61%	2.295,29	4.590,58
06.01.04.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDFE-COB-A, QDFE-COB-B, QDFE-2SS-B) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	3,00	1.934,31	21,61%	2.352,31	7.056,93
06.01.04.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDLFE-COB-A, QDLFE-COB-B) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	2,00	1.506,05	21,61%	1.831,50	3.663,00
06.01.04.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDLFE-CP-A, QDLFE-CP-B, QDLFE-2SS-B) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	3,00	1.364,72	21,61%	1.659,63	4.978,89
06.01.04.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDLFE-1SS-A, QDLFE-1SS-B) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	2,00	4.097,46	21,61%	4.982,92	9.965,84
06.01.04.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDLFE-PIL-A, QDLFE-PIL-B) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	2,00	4.277,60	21,61%	5.201,98	10.403,96
06.01.04.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDFE-AQC-A E QDFE-AQC-B) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	2,00	2.223,90	21,61%	2.704,48	5.408,96
06.01.04.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO (QDF-SAVE) MONTADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DIAGRAMAS DO PROJETO DE ELÉTRICA.	UN	51,00	1.149,51	21,61%	1.397,91	71.293,41
06.01.05	ELETRODUTOS DE SEÇÃO CIRCULAR - INCLUSIVE CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO						453.251,09
06.01.05.01	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	14.030,48	19,14	21,61%	23,27	326.489,26
06.01.05.02	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.108,96	24,50	21,61%	29,79	33.035,91
06.01.05.03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DN32 (1"), INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, ABERTURA E FECHAMENTO E RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF.: 15.036.0071-0 EMOP/RJ	M	576,00	11,87	21,61%	14,43	8.311,68
06.01.05.04	ELETROTUDO FLEXÍVEL METÁLICO COM REVESTIMENTO EM PVC (SEAL TUBE) DE 1 ½" (Ø interno mínimo de 40mm) REF.: 91840 SINAPI/DF	M	48,00	50,57	21,61%	61,49	2.951,52
06.01.05.05	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO NBR 5598, DIÂMETRO DN100 (4").	M	256,00	102,71	21,61%	124,90	31.974,40
06.01.05.06	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO NBR 5598, DIÂMETRO DN20 (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTODE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	190,00	17,10	21,61%	20,79	3.950,10
06.01.05.07	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO DN25 (1"), INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	286,00	20,84	21,61%	25,34	7.247,24
06.01.05.08	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO NBR 5598, DIÂMETRO DN50 2", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	359,00	38,01	21,61%	46,22	16.592,98
06.01.05.09	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO NBR 5598, DIÂMETRO DN65 (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	100,00	67,78	21,61%	82,42	8.242,00



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
06.01.05.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DE125 (4"). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA COM FITA DE AVISO E GUIAS.	M	520,00	22,86	21,61%	27,80	14.456,00
06.01.06	CABOS E FIOS (CONDUTORES)						1.125.578,49
06.01.06.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	72.035,10	4,42	21,61%	5,37	386.828,48
06.01.06.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,00	6,86	21,61%	8,34	625,50
06.01.06.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	897,12	9,60	21,61%	11,67	10.469,39
06.01.06.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	896,00	10,41	21,61%	12,65	11.334,40
06.01.06.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	175,00	11,19	21,61%	13,60	2.380,00
06.01.06.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	616,00	58,74	21,61%	71,43	44.000,88
06.01.06.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	2.170,00	81,43	21,61%	99,02	214.873,40
06.01.06.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO MULTIPOLAR DE COBRE 3x1,00mm².	M	842,00	8,80	21,61%	10,70	9.009,40
06.01.06.09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	18.209,00	17,73	21,61%	21,56	392.586,04
06.01.06.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	404,00	29,14	21,61%	35,43	14.313,72
06.01.06.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	736,00	40,38	21,61%	49,10	36.137,60
06.01.06.12	CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2	M	162,00	15,33	21,61%	18,64	3.019,68
06.01.08	LEITOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS - INCLUSIVE CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO						66.252,34
06.01.08.01	CANALETA PERFURADA ALTA(PERFILADOS),MEDINDO(38X38 X6000)MM PRE-GALVANIZADA,INCLUSIVE SUPORTE E CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	489,00	79,36	21,61%	96,50	47.188,50
06.01.08.02	ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPÁ,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,INCLUSIVE CONEXOES,ACESSORIOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO.	M	152,00	103,14	21,61%	125,42	19.063,84
06.01.09	LUMINÁRIAS - COM REATORES, SOQUETES, LÂMPADAS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - COMPLETAS						8.466,12
06.01.09.01	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	220,00	23,96	21,61%	29,13	6.408,60
06.01.09.02	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA TUBULAR T8, 2X18W, IP65, 65CM, REF.: LMIP65 2X18 - T8C, DA G-LIGHT OU SIMILAR, EXCL	UN	4,00	149,62	21,61%	181,95	727,80
06.01.09.03	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	12,00	91,12	21,61%	110,81	1.329,72
06.01.10	INTERRUPTORES COM ACABAMENTOS - INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - COMPLETOS						55.706,68
06.01.10.01	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	104,00	51,29	21,61%	62,37	6.486,48
06.01.10.02	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	125,00	30,17	21,61%	36,68	4.585,00
06.01.10.03	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	96,00	52,59	21,61%	63,95	6.139,20
06.01.10.04	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	96,00	73,77	21,61%	89,71	8.612,16



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
06.01.10.05	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	384,00	57,80	21,61%	70,29	26.991,36
06.01.10.06	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	48,00	49,56	21,61%	60,26	2.892,48
06.01.11	TOMADAS COM ACABAMENTOS - INCLUSIVE ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - COMPLETAS						86.246,14
06.01.11.01	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1.304,00	35,33	21,61%	42,96	56.019,84
06.01.11.02	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	106,00	37,83	21,61%	46,00	4.876,00
06.01.11.03	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	369,00	56,50	21,61%	68,70	25.350,30
06.01.12	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA						50.315,47
06.01.12.01	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	120,57	21,61%	146,62	293,24
06.01.12.02	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	144,04	21,61%	175,16	350,32
06.01.12.03	BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	113,34	21,61%	137,83	275,66
06.01.12.04	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	8,14	69,83	21,61%	84,92	691,24
06.01.12.05	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	9,10	90,95	21,61%	110,60	1.006,46
06.01.12.06	CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	293,53	80,55	21,61%	97,95	28.751,26
06.01.12.07	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE BARRA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO REDONDA (RE-BAR) 3/8" X 3,40m (REF.: TEL-760). REF.: 10908/ORSE ORSE/SE	UN	38,00	58,99	21,61%	71,73	2.725,74
06.01.12.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" #70mm². REF.: 12740/ORSE ORSE/SE	M	718,50	15,22	21,61%	18,50	13.292,25
06.01.12.09	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	22,00	109,49	21,61%	133,15	2.929,30
06.01.13	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS						6.874,25
06.01.13.01	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00	66,47	21,61%	80,83	323,32
06.01.13.02	SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	57,00	61,90	21,61%	75,27	4.290,39
06.01.13.03	MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO 3/4 CV	UN	1,00	1.650,00	21,61%	2.006,56	2.006,56
06.01.13.04	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00	34,81	21,61%	42,33	253,98
06.01.14	GERAÇÃO DE ENERGIA						378.051,19
06.01.14.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE 40,68kWp INCLUSIVE ESTRUTURAS, INVERSOR, STRING BOX, PAINEIS, CABOS CONDUTORES E ATERRAMENTO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	1,00	170.527,78	13,48%	193.520,18	193.520,18
06.01.14.02	GRUPO GERADOR ABERTO, PARA ENERGIA DE EMERGENCIA, TRIFÁSICO, 220/127V FREQUENCIA 50/60HZ, COM REGULADOR DE TENSÃO E FREQUENCIA AUTOMÁTICA, QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE APROXIMADAMENTE 307 LITROS COM AUTONOMIA APROXIMADA DE 9H, NA POTENCIA DE 180/144KVA (INTERMITENTE/CONTINUA). FORNECIMENTO	UN	1,00	151.740,00	21,61%	184.531,01	184.531,01
06.01.15	CAIXAS DE PASSAGEM COMPLETAS - INCLUSIVE COM ACABAMENTOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO						211.244,04
06.01.15.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO 150mm x 150mm x 100mm COM TAMPA INSTALADA NO ENTRE FORRO. REF.: 100556 SINAPI/DF	UN	40,00	34,49	21,61%	41,94	1.677,60
06.01.15.02	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM REF.: 070646 AGETOP/GO	UN	48,00	103,30	21,61%	125,62	6.029,76
06.01.15.03	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2.539,00	17,15	21,61%	20,85	52.938,15
06.01.15.04	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	192,00	20,38	21,61%	24,78	4.757,76
06.01.15.05	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1.719,00	17,30	21,61%	21,03	36.150,57



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
06.01.15.06	CAIXA DE ALUMÍNIO 10X10CM, ALTA COM TAMPA DE LATÃO PARA TOMADAS REF.: 090590 SIURB/SP	UN	1.220,00	73,94	21,61%	89,91	109.690,20
06.02	TELEFONIA						33.992,10
06.02.01	RACK PARA OPERADORAS						7.185,66
06.02.01.01	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 670MM	UN	2,00	2.954,39	21,61%	3.592,83	7.185,66
06.02.02	CAIXAS TELEFÔNICAS DE DISTRIBUIÇÃO						4.995,24
06.02.02.01	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL	UN	2,00	533,70	21,61%	649,03	1.298,06
06.02.02.02	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO COM TAMPA E VEDAÇÃO 40X40CM REF.: 090545 SIURB/SP	UN	2,00	514,20	21,61%	625,31	1.250,62
06.02.02.03	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	8,00	251,48	21,61%	305,82	2.446,56
06.02.03	ELETRODUTOS - INCLUSIVE CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO						21.811,20
06.02.03.01	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	335,50	41,87	21,61%	50,91	17.080,30
06.02.03.02	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MEDIO, DIÂMETRO DE 2.1/2", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	57,40	67,78	21,61%	82,42	4.730,90
06.03	DETECÇÃO DE ALARME E INCÊNDIO						184.148,77
06.03.01	PAINÉIS DE SUPERVISÃO						2.448,92
06.03.01.01	CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO, ENDEREÇÁVEL, COM SISTEMA DE 04 LAÇOS PARA ATÉ 396 DISPOSITIVOS.	UN	1,00	2.013,75	21,61%	2.448,92	2.448,92
06.03.02	EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO						65.466,51
06.03.02.01	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL. DETECTOR DE GAS COMBUSTIVEL (GLP) CONVENCIONAL, COM MÓDULO ENDEREÇÁVEL, COM ALARME A 30CM DO PISO, TENSÃO DE 127V/60HZ E CONSUMO E 10W. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	102,00	245,43	21,61%	298,46	30.442,92
06.03.02.02	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICO ENDEREÇÁVEL.	UN	59,00	245,43	21,61%	298,46	17.609,14
06.03.02.04	SIRENE ÁUDIO-VISUAL 120DB PARA ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇÁVEL	UN	31,00	213,89	21,61%	260,11	8.063,41
06.03.02.05	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA), ENDEREÇÁVEL, TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO	UN	31,00	143,02	21,61%	173,92	5.391,52
06.03.03	ELETRODUTOS - INCLUSIVE CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO						95.920,53
06.03.03.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE SEÇÃO CIRCULAR DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO - INCLUSIVE CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, DN25 (1"). REF.: 95750 SINAPI/DF	M	1.286,19	58,56	21,61%	71,21	91.589,58
06.03.03.02	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	204,87	17,39	21,61%	21,14	4.330,95
06.03.04	CABOS E FIOS (CONDUTORES)						20.312,81
06.03.04.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO 450/750 V ISOLADO NÃO HALOGENADO, CLASSE 5, SEÇÃO #2,5mm². REF.: 91926 SINAPI/DF	M	1.832,00	4,67	21,61%	5,67	10.387,44
06.03.04.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5 MM2, TENSÃO 1KV	M	633,40	12,89	21,61%	15,67	9.925,37
06.06	ANTENAS COLETIVAS						78.953,54
06.06.01	ANTENAS						2.897,86
06.06.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANTENA EXTERNA UHF MODELO AE 3010 MARCA INTELBRAS OU SIMILAR. INCLUSIVE MASTROS, ESTICADORES, FIXADORES E BASE METÁLICA.	UN	2,00	108,85	21,61%	132,37	264,74
06.06.01.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA ANTENA DTH 50X50X10CM.	UN	8,00	83,12	21,61%	101,08	808,64
06.06.01.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA APOIO DE ELETRODUTOS 15X15X15CM.	UN	48,00	31,26	21,61%	38,01	1.824,48
06.06.03	ELETRODUTOS - INCLUSIVE CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO						6.649,36
06.06.03.01	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4 - PESADO INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS REF.: 071211 AGETOP/GO	M	12,00	58,73	21,61%	71,42	857,04
06.06.03.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO PESADO, DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS. REF.: 15.035.0022-A EMOP/RJ	M	92,00	51,78	21,61%	62,96	5.792,32
06.06.04	CABOS E FIOS (CONDUTORES)						43.008,96



ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
06.06.04.01	CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	6.606,60	5,36	21,61%	6,51	43.008,96
06.06.06	CAIXAS						4.947,58
06.06.06.01	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	74,00	33,45	21,61%	40,67	3.009,58
06.06.06.02	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	12,00	29,51	21,61%	35,88	430,56
06.06.06.03	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM REF.: 070646 AGETOP/GO	UN	12,00	103,30	21,61%	125,62	1.507,44
06.06.08	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS						21.449,78
06.06.08.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AMPLIFICADOR PQAP-6350 G3 BIVOLT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	4,00	443,35	21,61%	539,15	2.156,60
06.06.08.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISOR POR 8 COM 8 SAÍDAS DE ALTA 5-2050 PARA ANTENA SAT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	48,00	62,68	21,61%	76,22	3.658,56
06.06.08.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA TIPO TAP DE 6 A 16DB CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO	UN	50,00	16,19	21,61%	19,68	984,00
06.06.08.04	CONECTOR COAXIAL RG6 TIPO F COMPRESSÃO LONGO	UN	1.478,00	0,90	21,61%	1,09	1.611,02
06.06.08.05	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMO DE *10* KA (TIPO AC)	UN	12,00	102,34	21,61%	124,45	1.493,40
06.06.08.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISOR POR DOIS	UN	2,00	62,68	21,61%	76,22	152,44
06.06.08.07	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS (SHAFT) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	12,00	780,76	21,61%	949,48	11.393,76
06.07	CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO						31.167,34
06.07.01	CENTRAL DE SUPERVISÃO						11.791,55
06.07.01.01	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 670MM	UN	1,00	2.954,39	21,61%	3.592,83	3.592,83
06.07.01.02	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00	3.370,91	21,61%	4.099,36	8.198,72
06.07.04	CABOS E FIOS (CONDUTORES)						13.368,09
06.07.04.01	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	1.256,40	8,75	21,61%	10,64	13.368,09
06.07.05	CONECTORES E TERMINAIS						305,28
06.07.05.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6	UN	32,00	7,85	21,61%	9,54	305,28
06.07.06	CAIXAS						3.517,36
06.07.06.01	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM REF.: 070646 AGETOP/GO	UN	28,00	103,30	21,61%	125,62	3.517,36
06.07.09	DIVERSOS						2.185,06
06.07.09.01	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. REF.: 099002 SIURB/SP	GL	1,00	1.796,78	21,61%	2.185,06	2.185,06
06.09	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO						468.234,84
06.09.01	EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO						65.531,26
06.09.01.01	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 670MM	UN	2,00	2.954,39	21,61%	3.592,83	7.185,66
06.09.01.02	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	3.370,91	21,61%	4.099,36	16.397,44
06.09.01.03	TOMADA LÓGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6	UN	768,00	44,92	21,61%	54,62	41.948,16
06.09.03	ELETRODUTOS - INCLUSIVE CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO						227.303,97
06.09.03.01	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4 - PESADO INCLUSIVE FIXAÇÃO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS REF.: 071211 AGETOP/GO	M	195,20	58,73	21,61%	71,42	13.941,18
06.09.03.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO DE SEÇÃO CIRCULAR DE AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO - INCLUSIVE CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, DN25 (1"). REF.: 95750 SINAPI/DF	M	2.471,40	58,56	21,61%	71,21	175.988,39
06.09.03.03	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MÍDIO, DIÂMETRO DE 2". INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL DE 1" (DN 32), INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, ABERTURA E FECHAMENTO E RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF.: 15.036.0071-0 EMOP/RJ	M	48,00	38,01	21,61%	46,22	2.218,56
06.09.03.04	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, TIPO MÍDIO, DIÂMETRO DE 2". INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, ABERTURA E FECHAMENTO E RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF.: 15.036.0071-0 EMOP/RJ	M	2.397,60	11,87	21,61%	14,43	34.597,36
06.09.03.05	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	24,00	19,14	21,61%	23,27	558,48
06.09.05	CONECTORES E TERMINAIS						42.370,80



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
06.09.05.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE TOMADAS 2 X RJ45 + 1 X COAXIAL (INCLUSIVE PLACA, SUPORTE E MÓDULOS) DE EMBUTIR EM CAIXA 4X4, EXCLUSIVE ESTA.	UN	340,00	102,48	21,61%	124,62	42.370,80
06.09.06	CAIXAS						52.732,08
06.09.06.01	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	340,00	20,38	21,61%	24,78	8.425,20
06.09.06.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE SISTEMA TIPO VDI TIGRE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO, DE SOBREPOR 80X40CM.	UN	48,00	759,04	21,61%	923,06	44.306,88
06.09.07	LEITOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS - INCLUSIVE CONEXÕES E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO						37.233,99
06.09.07.01	ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 100X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	33,00	103,14	21,61%	125,42	4.138,86
06.09.07.02	ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 150X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	45,00	110,93	21,61%	134,90	6.070,50
06.09.07.03	ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 250X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO REF.: 15.018.0507-0 EMOP/RJ	M	69,00	154,97	21,61%	188,45	13.003,05
06.09.07.04	ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 300X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	6,00	154,97	21,61%	188,45	1.130,70
06.09.07.05	ELETROCALHA PERFURADA, COM TAMPA, TIPO "U", 400X75MM, TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE, INCLUSIVE CONEXÕES, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	54,00	196,30	21,61%	238,72	12.890,88
06.09.08	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS						10.286,84
06.09.08.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK SENOIDAL NHS 1000Va OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	2,00	1.065,71	21,61%	1.296,00	2.592,00
06.09.08.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK PADRÃO RACK SENOIDAL NHS 3000VA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,00	6.327,48	21,61%	7.694,84	7.694,84
06.09.09	DIVERSOS						32.775,90
06.09.09.01	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS. REF.: 099002 SIURB/SP	GL	15,00	1.796,78	21,61%	2.185,06	32.775,90
06.10	INTERFONE E CONTROLE DE ACESSO						149.384,09
06.10.01	EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO						3.592,83
06.10.01.01	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 670MM	UN	1,00	2.954,39	21,61%	3.592,83	3.592,83
06.10.04	CABOS E FIOS (CONDUTORES)						120.701,43
06.10.04.01	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	11.344,12	8,75	21,61%	10,64	120.701,43
06.10.08	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS						22.904,77
06.10.08.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT COMPLETO DE FECHADURA MAGNÉTICA INTELBRAS FE20150 OU SIMILAR, INCLUSIVE BOTOEIRA EM AÇO INOX DE SOBREPOR MODELO BT 3000 OU SIMILAR, FONTE E BATERIA.	UN	2,00	686,25	21,61%	834,54	1.669,08
06.10.08.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DEDICADO MODELO XPE-1001 (PORTEIRO ELETRÔNICO) OU SIMILAR.	UN	6,00	477,46	21,61%	580,63	3.483,78
06.10.08.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL DE PORTARIA MODELO TP2000 OU SIMILAR TÉCNICO.	UN	1,00	211,80	21,61%	257,56	257,56
06.10.08.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE INTERFONE MODELO CP 112 INTELBRAS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	1,00	1.558,44	21,61%	1.895,21	1.895,21
06.10.08.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DIGITAL TIPO GÔNDOLA MODELO TS 3110 INTELBRAS OU SIMILAR.	UN	52,00	159,45	21,61%	193,90	10.082,80
06.10.08.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTROLADORA DE ACESSO FACIAL MODELO iDFACE/FP/A CONTROL ID OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UN	2,00	1.490,82	21,61%	1.812,98	3.625,96
06.10.08.07	FORNECIMENTO DE ETIQUETA DE ACIONAMENTO POR APROXIMAÇÃO, ADESIVA COM IDUHF CONFORME ESPECIFICADO.	UN	96,00	5,90	21,61%	7,17	688,32
06.10.08.09	FORNECIMENTO DE CHAVEIRO DE ACIONAMENTO POR APROXIMAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO.	UN	96,00	4,66	21,61%	5,66	543,36
06.10.08.10	SINALIZADOR DUPLO P/ ENTRADA VEÍCULOS (TECNOLUX REF. TW75 OU SIMILAR)	UN	2,00	270,83	21,61%	329,35	658,70



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
06.10.09	DIVERSOS						2.185,06
06.10.09.01	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	GL	1,00	1.796,78	21,61%	2.185,06	2.185,06
06.11	SERVIÇOS DIVERSOS						6.639,21
06.11.01	ESCAVAÇÃO DE VALAS						4.654,50
06.11.01.01	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM MINI-ESCAVADEIRA.	M3	19,22	199,14	21,61%	242,17	4.654,50
06.11.02	REATERRO COMPACTADO						573,71
06.11.02.01	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	19,22	24,55	21,61%	29,85	573,71
06.11.03	LASTROS						1.411,00
06.11.03.01	COLCHÃO DE AREIA	M3	4,80	241,73	21,61%	293,96	1.411,00
07	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES						4.791.445,24
07.01	ELEVADORES						1.461.662,12
07.01.01	ELEVADORES SOCIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						730.831,06
07.01.01.01	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 06 PESSOAS/450Kg VELOCIDADE 1,0m/s (60m/min)	UN	2,00	322.000,00	13,48%	365.415,53	730.831,06
07.01.02	ELEVADORES DE SERVIÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						730.831,06
07.01.02.01	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DE ELEVADOR ELÉTRICO SEM CASA DE MÁQUINAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE DE 06 PESSOAS/450Kg VELOCIDADE 1,0m/s (60m/min)	UN	2,00	322.000,00	13,48%	365.415,53	730.831,06
07.02	AR CONDICIONADO						2.979.371,13
07.02.02	CONDICIONADORES						1.956.965,02
07.02.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-WALL PARA SISTEMA MULTI SPLIT COM CAPACIDADE 12.000 BTU/h.	UN	148,00	2.351,00	13,48%	2.667,98	394.861,04
07.02.02.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA TIPO HI-WALL PARA SISTEMA MULTI SPLIT COM CAPACIDADE 18.000 BTU/h.	UN	96,00	2.457,00	13,48%	2.788,27	267.673,92
07.02.02.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA PARA SISTEMA MULTI SPLIT COM COMPRESSOR INVERTER, CAPACIDADE DE 36.000 BTU/h, 220V MONOFÁSICA.	UN	98,00	11.639,16	13,48%	13.208,47	1.294.430,06
07.02.03	REDES DE DUTOS						928.468,44
07.02.03.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍGENA CONTENDO TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", ISOLAMENTO, CABO PP 4 x 1,0mm², ELETRODUTO CORRUGADO 25mm, FITA ALUMINIZADA, FITA PVC, SUPORTES, ABRAÇADEIRAS E TIRANTES.	M	4.316,27	75,31	21,61%	91,58	395.284,00
07.02.03.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍGENA CONTENDO TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", ISOLAMENTO, CABO PP 4 x 1,0mm², ELETRODUTO CORRUGADO 25mm, FITA ALUMINIZADA, FITA PVC, SUPORTES, ABRAÇADEIRAS E TIRANTES.	M	2.608,91	96,08	21,61%	116,84	304.825,04
07.02.03.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE FRIGORÍGENA CONTENDO TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", ISOLAMENTO, CABO PP 4 x 1,0mm², ELETRODUTO CORRUGADO 25mm, FITA ALUMINIZADA, FITA PVC, SUPORTES, ABRAÇADEIRAS E TIRANTES.	M	1.707,36	109,99	21,61%	133,75	228.359,40
07.02.04	REDES HIDRÁULICAS						93.937,67
07.02.04.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, DRENAGEM, DN 25 MM (INSTALADO EM DRENAGEM DE AR CONDICIONADO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	1.524,82	42,62	21,61%	51,83	79.031,42
07.02.04.02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SOLDÁVEL, DRENAGEM, DN 32 MM (INSTALADO EM DRENAGEM DE AR CONDICIONADO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	409,40	29,94	21,61%	36,41	14.906,25
07.04	VENTILAÇÃO MECÂNICA						224.748,43
07.04.01	VENTILADORES						156.702,24
07.04.01.01	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	144,00	278,76	21,61%	339,00	48.816,00
07.04.01.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COIFA DE PAREDE 220V 90CM MARCA FRANKE, MODELO LINEA TOUCH OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE FILTROS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	UN	48,00	1.848,23	21,61%	2.247,63	107.886,24
07.04.02	REDES DE DUTOS						68.046,19
07.04.02.01	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº. 22, PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	M	117,60	87,32	21,61%	106,18	12.486,76



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
07.04.02.02	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	839,52	54,42	21,61%	66,18	55.559,43
07.07	GÁS COMBUSTÍVEL						125.663,56
07.07.03	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS						72.802,46
07.07.03.01	MANÔMETRO 0 A 300 PSI, CONEXÃO 1/4" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	211,18	21,61%	256,81	1.540,86
07.07.03.02	REGISTRO DE ESFERA, EM BRONZE, COM DIÂMETRO DE 1/2". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	48,00	39,12	21,61%	47,57	2.283,36
07.07.03.03	REGULADOR DE ALTA PRESSÃO, D=28MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 1º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	2,00	724,81	21,61%	881,44	1.762,88
07.07.03.04	REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO, D=15MM, TIPO FISHER, CLASSE 300, 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	UN	48,00	683,40	21,61%	831,08	39.891,84
07.07.03.05	MEDIDOR DE GÁS GLP, CLASSE 300, D=28MM	UN	48,00	468,09	21,61%	569,24	27.323,52
07.07.04	TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PEX						45.956,18
07.07.04.01	FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM PEX MULTICAMADA PN10 5kgf/cm² 16mm, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS.	M	800,00	31,28	21,61%	38,03	30.424,00
07.07.04.02	FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM PEX MULTICAMADA PN10 5kgf/cm² 26mm, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS.	M	42,00	51,83	21,61%	63,03	2.647,26
07.07.04.03	FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM PEX MULTICAMADA PN10 5kgf/cm² 32mm, INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS.	M	158,74	66,75	21,61%	81,17	12.884,92
07.07.05	TUBULAÇÕES E CONEXÕES PARA ENCAMISAMENTO EM PVC						6.904,92
07.07.05.01	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	132,00	43,02	21,61%	52,31	6.904,92
08	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						197.992,41
08.01	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						197.992,41
08.01.02	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO A FOGO						92.344,62
08.01.02.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, SCHEDULE 40, DN 32 (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	M	2,60	202,29	21,61%	246,00	639,60
08.01.02.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, SCHEDULE 40, DN 65 (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO.	M	126,84	304,35	21,61%	370,12	46.946,02
08.01.02.03	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO EM AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA, SCHEDULE 40, DN 80 (3"), INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÕES.	M	69,08	532,80	21,61%	647,93	44.759,00
08.01.07	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS						38.785,85
08.01.07.01	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4,5 KG, CLASSE ABC - 4 A:80BC, VALIDADE DE 5 ANOS, TIPO PREMIUM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	41,00	242,67	21,61%	295,11	12.099,51
08.01.07.02	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, MOTOR 7.5 CV REF.: 04081/ORSE ORSE/SE	UN	2,00	7.715,15	21,61%	9.382,39	18.764,78
08.01.07.03	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,5 CV OU 1,48 HP, HM 10 A 70 M, Q 1,8 A 5,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	3.337,50	21,61%	4.058,73	4.058,73
08.01.07.04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE FLUXO 2.1/2" (65mm)	UN	1,00	753,73	21,61%	916,61	916,61
08.01.07.05	MANÔMETRO 0 A 300 PSI, CONEXÃO 1/4" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	211,18	21,61%	256,81	256,81
08.01.07.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM²	UN	3,00	211,33	21,61%	256,99	770,97
08.01.07.07	TANQUE DE PRESSÃO CAP. 24 LTS.	UN	1,00	1.577,54	21,61%	1.918,44	1.918,44
08.01.08	DIVERSOS						8.769,00
08.01.08.01	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ROTA DE FUGA PARA INCÊNDIO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	125,00	38,98	21,61%	47,40	5.925,00
08.01.08.02	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	41,00	38,98	21,61%	47,40	1.943,40
08.01.08.03	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DE INDICAÇÃO DO PAVIMENTO, CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO TÉCNICO.	UN	19,00	38,98	21,61%	47,40	900,60
08.01.09	HIDRANTES						58.092,94



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
08.01.09.01	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 65 MM (2.1/2") COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 50X50CM, ARTICULADA, COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	3.548,27	21,61%	4.315,05	8.630,10
08.01.09.02	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M TIPO 2 COM APROVAÇÃO DO INMETRO, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	2.905,24	21,61%	3.533,06	49.462,84
09	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						568.918,72
09.01	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						288.359,27
09.01.01	Demolições do Acesso provisório						170.140,54
09.01.01.01	De guia pré-fabricada de concreto	m	109,00	5,14	21,61%	6,25	681,25
09.01.01.02	De pavimentação asfáltica, de forma mecanizada sem reaproveitamento	m³	627,00	222,25	21,61%	270,27	169.459,29
09.01.02	Recomposições do Acesso provisório						18.109,03
09.01.02.01	Plantio de grama em placas, inclusive preparo mecânico do substrato e fornecimento e espalhamento de terra vegetal importada	m²	627,00	19,68	21,61%	23,93	15.004,11
09.01.02.02	Guia pré-fabricada de concreto - padrão NOVACAP, inclusive com lastro de brita graduada e tratamento das juntas com concreto.	m	45,50	56,12	21,61%	68,24	3.104,92
09.01.03	Limpeza de Obras						80.675,94
09.01.03.01	Limpeza permanente da obra e adjacências, conforme caderno de encargos	mês	14,00	992,64	21,61%	1.207,14	16.899,96
09.01.03.02	Limpeza final da edificação, incluindo áreas externas	m²	14.527,56	3,61	21,61%	4,39	63.775,98
09.01.04	Desmobilização da Obra						19.433,76
09.01.04.01	Desmobilização final da obra e cargas de materiais	un	1,00	15.980,40	21,61%	19.433,76	19.433,76
09.02	PROJETOS COMO CONSTRUÍDO ("AS BUILT") E MANUAIS						12.622,53
09.02.01	Documentação técnica						12.622,53
09.02.01.01	Elaboração de projeto As-Built	un	1,00	3.555,12	21,61%	4.323,38	4.323,38
09.02.01.02	Elaboração de manual do usuário	un	1,00	6.824,40	21,61%	8.299,15	8.299,15
09.03	REPROGRAFIA						19.824,00
09.03.01	Projetos						19.824,00
09.03.01.01	Reprodução dos projetos corrigidos da obra	un	400,00	40,76	21,61%	49,56	19.824,00
09.04	FUROS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO						248.112,92
09.04.01	Em Vigas, cortinas e Caixas D'água						34.554,98
09.04.01.01	EXECUÇÃO DE FURO EM VIGAS, CORTINAS OU CAIXAS D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO IGUAL A 1"	UN	26,00	85,72	21,61%	104,24	2.710,24
09.04.01.02	EXECUÇÃO DE FURO EM VIGAS, CORTINAS OU CAIXAS D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO IGUAL A 1.1/4"	UN	1,00	93,55	21,61%	113,76	113,76
09.04.01.03	EXECUÇÃO DE FURO EM VIGAS, CORTINAS OU CAIXAS D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO IGUAL A 2"	UN	21,00	106,11	21,61%	129,04	2.709,84
09.04.01.04	EXECUÇÃO DE FURO EM VIGAS, CORTINAS OU CAIXAS D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO IGUAL A 2.1/2"	UN	6,00	106,11	21,61%	129,04	774,24
09.04.01.05	EXECUÇÃO DE FURO EM VIGAS, CORTINAS OU CAIXAS D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO IGUAL A 3.1/4"	UN	57,00	123,79	21,61%	150,54	8.580,78
09.04.01.06	EXECUÇÃO DE FURO EM VIGAS, CORTINAS OU CAIXAS D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO IGUAL A 4.1/4"	UN	46,00	144,78	21,61%	176,06	8.098,76
09.04.01.07	EXECUÇÃO DE FURO EM VIGAS, CORTINAS OU CAIXAS D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO IGUAL A 5.1/4"	UN	41,00	171,31	21,61%	208,33	8.541,53
09.04.01.08	EXECUÇÃO DE FURO EM VIGAS, CORTINAS OU CAIXAS D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO IGUAL A 6.1/4"	UN	9,00	199,80	21,61%	242,97	2.186,73
09.04.01.09	EXECUÇÃO DE FURO EM VIGAS, CORTINAS OU CAIXAS D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO IGUAL A 8.1/4"	UN	3,00	230,00	21,61%	279,70	839,10
09.04.02	Em Lajes						213.557,94
09.04.02.01	EXECUÇÃO DE FURO EM LAJES DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO IGUAL A 1"	UN	24,00	63,50	21,61%	77,22	1.853,28



CÂMARA DOS DEPUTADOS

ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Taxa B.D.I.	Preço Unitário	Preço Total
09.04.02.02	EXECUÇÃO DE FURO EM LAJES DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO IGUAL A 1.1/4"	UN	10,00	69,30	21,61%	84,27	842,70
09.04.02.03	EXECUÇÃO DE FURO EM LAJES DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO IGUAL A 2"	UN	325,00	78,60	21,61%	95,58	31.063,50
09.04.02.04	EXECUÇÃO DE FURO EM LAJES DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO IGUAL A 2.1/2"	UN	674,00	78,60	21,61%	95,58	64.420,92
09.04.02.05	EXECUÇÃO DE FURO EM LAJES DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO IGUAL A 3.1/4"	UN	26,00	91,70	21,61%	111,51	2.899,26
09.04.02.06	EXECUÇÃO DE FURO EM LAJES DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO IGUAL A 4.1/4"	UN	498,00	107,25	21,61%	130,42	64.949,16
09.04.02.07	EXECUÇÃO DE FURO EM LAJES DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO IGUAL A 5.1/4"	UN	280,00	126,90	21,61%	154,32	43.209,60
09.04.02.08	EXECUÇÃO DE FURO EM LAJES DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO IGUAL A 6.1/4"	UN	24,00	148,00	21,61%	179,98	4.319,52
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS						2.742.114,32
10.01	PESSOAL						2.442.713,00
10.01.01	Mão-de-obra						2.442.713,00
10.01.01.01	Administração Local da obra	mês	14,00	143.474,64	21,61%	174.479,50	2.442.713,00
10.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						299.401,32
10.02.01	De construção civil						299.401,32
10.02.01.01	Elevador de carga - capacidade mínima de 1.500 kg - para uma altura de até 22 m - PRUMADA A	mês	8,00	10.137,28	21,61%	12.327,94	98.623,52
10.02.01.02	Torre de condutor de entulho para uma altura de 20 m com 6 bocas intermediárias	mês	6,00	1.140,00	21,61%	1.386,35	8.318,10
10.02.01.03	Guincho de coluna com motor elétrico	mês	14,00	428,40	21,61%	520,97	7.293,58
10.02.01.04	Fornecimento e instalação de balancim elétrico para fachada	mês	12,00	1.022,00	21,61%	1.242,85	14.914,20
10.02.01.05	Locacao De Grupo Gerador *80 A 125* Kva, Motor Diesel, Rebocavel, Acionamento Manual	mês	2,00	29.450,05	21,61%	35.814,20	71.628,40
10.02.01.06	Elevador de carga - capacidade mínima de 1.500 kg - para uma altura de até 22 m - PRUMADA B	mês	8,00	10.137,28	21,61%	12.327,94	98.623,52
Custo Total							41.281.242,38
Total do BDI							7.804.429,82
Preço total							49.085.672,20

